

# 广州防渗土工膜用专业说话

产品名称	广州防渗土工膜用专业说话
公司名称	广州杰袖土工木材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:jx-250 包装:100m
公司地址	广州番禺区洛溪南浦街沿沙路95号303
联系电话	020-84549961 18520243632

## 产品详情

广东惠州PVC土工膜 惠州防渗土工膜生产批发 (18520243632 陈) 杰袖专业生产种规格型号土工膜, 复合土工膜, 二布一膜土工膜, 加筋土工膜, 防渗土工膜, PVC土工膜、HDPE土工膜等

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽, 避免尖锐物刺伤。

- 1、应从底部向高位延伸, 不要拉得太紧, 应留有1.50%的余幅, 以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况, 边坡采取从上到下的铺设顺序;
- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上, 应相互错开1m以上;
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上, 应设在平面上;
- 4、先边坡后场底;
- 5、边坡铺设时, 展膜方向应基本平行于最大坡度线。

### 铺设

- 1.铺设土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。
- 2.土工膜裁切之前, 应该准确丈量其相关尺寸, 然后按实际裁切, 一般不宜按图示尺寸裁切, 应逐片编号, 详细记录在专用表格上。
- 3.铺设土工膜时应力求焊缝最少, 在保证质量的前提下, 尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
- 4.膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm, 通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度, 即沿坡度方向排列。

5.通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。

6.土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。

7.土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。