

# 石墨金属缠绕垫片

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 石墨金属缠绕垫片                 |
| 公司名称 | 廊坊旗正保温材料有限公司             |
| 价格   | 1.00/公斤                  |
| 规格参数 | 品牌:旗正                    |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县工业区             |
| 联系电话 | 0316-8195066 17733618991 |

## 产品详情

### [详细介绍](#)

泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭（闭孔）气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。

**泡沫玻璃外墙外保温系统的施工要点：**

- 1．墙面的操作顺序** 外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约 2 mm 厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹 2 mm 厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。
- 2．铺砌的安装手法** 铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。（也可以从下而上，最下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止）。每层间应水平对缝，垂直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。
- 3．外墙面安装卡钉的规定** 墙面高度超过 4 m 不分格和楼层超过 2 0 m 以上的高层建筑，应增加固定卡钉，卡钉间距 1．2 m 左右，固定点宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度 3 0 mm。
- 4．对罩面层施工的时间要求** 外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴 2 天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过 2 mm 的应磨平，板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，待罩面层砂浆硬化后，一般 1 - 2 天即可进行装饰层施工。
- 5．网格布的铺装方法** 将贴好的泡沫玻璃保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆 3 mm。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布相互搭接宽约 3 mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层 2 mm，并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时，在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布，每边约 1 0 0 mm。

电话 ; 0316-8195088    手机 ; 13932680050