海绵城市彩色透水混凝土地坪厂家

产品名称	海绵城市彩色透水混凝土地坪厂家
公司名称	上海璟石景观工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:上海璟石 型号:JS-0055 抗压强度:＞25MPa
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AD140室
联系电话	137-61581478 13761581478

产品详情

海绵城市透水混凝土地坪施工

海绵城市透水混凝土路面施工：在预备作业充沛的基础上，人员设备方可出场施工。

海绵城市透水混凝土路面施工流程如下所示： 材料预备 拌和 运送 卸载 摊铺 整平 压实收光 维护 切开缝 涂刷光亮剂 （1）拌和 透水混凝土拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量少，为了使水泥浆可以确保均匀的包裹在骨料上，宜选用强制式拌和机，拌和时刻比惯例混凝土要长，因为透水混凝土拌合物对比干硬，在浇注之前，路基有必要先用水湿润，原因是透水性混凝土中的拌和水量有限，假定路基材料在吸收其间有些拌合水，就会加快水泥的凝聚，削减用于路面浇注、振捣、压实和接缝的时刻，而且灵敏失水会削弱骨料间的黏结强度。

（2）运送 透水混凝土归于干性混凝土料，其初凝快，通常依据气候条件操控混合物的运送时刻，运送通常操控在15分钟以内，运送过程中不要逗留，手推车有必要平稳。

（3）摊铺浇注成型 透水混凝土属干性混凝土料，其初凝快，摊铺有必要及时。关于人行道面，大面积施工选用分仓方法进行摊铺，其松铺系数为1.1。将混合物均匀摊铺在作业面上，用刮尺找准平整度和操控必定的泛水度，最后用抹刀抹平，抹合不能有明水。

（4）维护 透水混凝土与水泥混凝土特征相似，施工结束后第二天要进行水维护，若气候干热，可在浇注后8小时浇水维护，天天最少2次，维护时刻不少于3天。但淋水时不宜用压力水水直接冲淋混凝土外表，应直接从上往下淋水。

（5）涂刷通明光亮剂： 待外表混凝土成型单调后在3天分配，涂刷或喷涂通明光亮剂，增强耐久性和漂亮性。避免时刻过久使透水混凝土孔隙受污染而阻塞。

海绵城市透水混凝土地坪注意事项： 1）施工现场须专人担任物料的配比。
2）严峻操控水灰比，即操控水的参加量，水在拌和平分2~3次参加，不允许一次性参加。
3）为使物料拌和均匀，恰当延伸机械拌和时刻，但不宜过长。

海绵城市透水混凝土地坪注意事项：
1）松铺系数即为物料摊铺高度高于实习高度的比，按透水混凝土的干湿度，通常选用1.1~1.5之间。
2）摊铺时尽量灵敏和准确。 3）因透水混凝土其孔隙率大，水分丢掉快，当气候温度高于35°c时，施工时刻应宜避开正午，适合在迟早进行施工。