碳纤维布加固拆除加固公司房屋加固公司找硕邦建筑

产品名称	碳纤维布加固拆除加固公司房屋加固公司找硕邦建筑
公司名称	河北硕邦建筑工程有限公司
价格	100.00/m2
规格参数	品牌:硕邦 型号:300
公司地址	石家庄桥东区胜利北大街国瑞园
联系电话	13068751957

产品详情

石家庄碳纤维加固专业公司 学校加固公司 桥梁加固公司。主要承接:碳纤维加固。建筑房屋桥梁结构设计;植筋加固;粘钢、包钢加固;碳纤维加固;结构补强;防水堵漏;混凝土切割;裂缝补强等工程。产品主要包括碳纤维布、碳纤维板、碳纤维配套树脂及结构胶较等系列材料。

桥梁贴碳纤维布加固 房屋植筋加固 厂房粘钢加固 以诚为本，以客为尊。
您给我美丽的蓝图，我还你满意的加固。 碳纤维加固包括碳纤维布加固和碳纤维板加固两种。
工艺流程可以归纳为： 施工准备 砼表面处理 涂刷底胶 构件表面残缺面修补 粘贴碳纤维 表面养护
找平材料配置 底层或树脂配制 浸渍树脂配制 操作要点： 1. 混凝土表面处理 1.1
将混凝土构件表面的残缺、破损部分清除干净。 1.2
对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分，进行修补、复原。 1.3
裂缝修补：缝宽小于0.2mm的裂缝，用环氧树脂进行表面涂刷密封；大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝。 1.4 打磨：将构件表面凸出部分（混凝土构件交接部位、模板的接槎等）打磨平整，修复后的构件表面尽量平顺。 1.5 清洗打磨过的构件表面，并使其充分干燥。 2. 缺陷部位涂刷底胶
将配好的底胶（粘结剂），用涂刷均匀于缺陷部位的砼表面。 3. 构件表面残缺面的修补
用环氧腻子对构件表面残缺面的修补是十分重要的一步，要点如下： 1
腻子主剂、固化催进剂、固化剂按规定比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀。 2 构件表面凹陷部位用环氧腻子填平，修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时，要在气温-5℃以上，相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸打磨平整。 4. 涂刷底胶
将配好的底胶（粘结剂），用滚筒均匀涂刷于需要粘结的砼表面。 5. 粘贴碳纤维 粘贴碳纤维材料之前，首先应确认粘贴表面干燥。气温在-10℃以上，相对湿度RH＞85%时，如无有效措施不得施工。为防止碳纤维受损，在碳纤维材料运输、储存、裁切和粘贴过程中。应用钢直尺与壁纸刀按规定尺寸切断碳纤维材料，每段长度一般以不超过6m为宜。为防止材料在保管过程中损坏，材料的裁切数量应按当天的用量裁切为准。碳纤维纵向接头必须搭接20cm以上。该部位应多涂树脂，碳纤维横向不需要搭接。其施工工艺要点如下： 5.1 粘贴树脂的主剂、固化催促剂和固化剂应按规定的比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀。一次调和量应以在可使用时间内用完为准。 5.2 粘贴时，在碳纤维和树脂之间尽量不要有空气。可用罗拉（专用工具）沿着纤维方向在碳纤维材料上滚压多次，使树脂渗浸入碳纤维中。 6. 养护
粘贴碳纤维材料后，需自然养护1-2小时达到初期固化，应保证固化期间不受外界干扰和碰撞。 7. 涂装

若加固补强构件需要防火时， 可在树脂固化后涂刷耐火涂层。涂装应在树脂初期固化后进行，并应遵守所用涂料的相关标准和施工规定。

碳纤维布－碳纤维价格－碳纤维加固公司－碳纤维裂缝加固补强－碳纤维裂缝加固－碳纤维布裂缝修补－碳纤维加固施工方案

河北硕邦建筑工程有限公司为您解决建筑上的病害，欢迎随时联系！

联系电话是15830411957,15830419957,主要经营碳纤维布价格 碳纤维布厂家 碳纤维布销售
热诚欢迎各位前来洽谈合作 专业承接河北、山西等地：植筋加固、粘钢加固、裂缝补强加固、碳纤维布加固、学校抗震加固、桥梁维修加固、隧道加固、厂房加固、楼板裂缝加固、酒店改造加固、结构梁柱子碳纤维加固、柱子包角钢灌注加固等。

单位注册资金1200万元！

公司网址：http://www.hbshuobang.com