

塑钢门窗工程六安东跃装饰塑钢门窗定制

产品名称	塑钢门窗工程六安东跃装饰塑钢门窗定制
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:BU1958
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

塑钢门窗：结实稳定、保温隔热

塑钢门窗在市场上很久了,其流行却不快。主要原因是市场比较混乱,同样的型材由于配件及加工工艺不同价格相差很大。

一些质量低劣的塑钢门窗的缺陷很明显:压条、封条等辅助材料与主型材不配套,外观粗糙,封闭性能差;五金配件达不到标准,比如,按规定700毫米的应配合安装厚度为1.2毫米的钢撑,而劣质塑

钢门窗的钢撑厚度不达标,甚至不用钢撑,这样其使用寿命大大缩短。

六安东跃装饰是六安地区规模较大的专业门窗设计、制作企业。塑钢窗安装

为了保证塑钢门窗安装施工的质量,安装规范如下。

- 1、安装过程中所使用的门窗部件、配件、材料等在运输、保管和施工过程中应采取措施防止其损坏和变形。
- 2、门窗应放置清洁、平整的地方,且避免日晒雨淋。均应立放,倾斜角度不小于70°。
- 3、装卸门窗应轻拿轻放,不得撬、摔、砸,不得在框扇内插入抬杠起吊。
- 4、安装前,应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格和开启方向,门窗五金件、密封条、紧固件应齐全,不合格者应予以更换。
- 5、固定片安装位置应与预埋块相吻合,但不得将固定片装在中横框、中竖框、拼樘料位置,相邻固定片

之间间距应不大于600mm。除固定片以外，还可用专用膨胀螺栓固定，其间距不大于

600mm。专用膨胀螺栓的位置应与工程预埋块的位置相吻合。

6、外窗应从高层垂吊找出洞口中线，并使窗框中线与之对齐，同时按要求的标高将窗框放到位，窗的上下框四角及中间应用木楔作临时固定。然后调整窗框的水平度垂直度以及在洞口墙体厚

度方向的位置。