鸿建供应 桥梁施工安全爬梯 桥梁中铁香蕉式脚手架

产品名称	鸿建供应 桥梁施工安全爬梯 桥梁中铁香蕉式脚手架
公司名称	开平市雄建脚手架有限公司
价格	450.00/50米
规格参数	管壁厚:3.0/3.25/4.0 管公称口径:48mm 管长:3mm
公司地址	广东省江门市开平市翠山湖工业区
联系电话	0750-2276888 18929073188

产品详情

雄建脚手架成立十五周年

十五年来，我们始终坚持“ 以人为本，诚实守信，团结务实 ”的企业宗旨，抢抓各种发展机遇，不断创新发展理念，不断转变发展方式，不断破解发展难题。

回首过去，雄建脚手架历经曲折、积极探索、经受考验，我们感慨万千；立足今日，雄建脚手架顽强拼搏、勇于实践、取得经验，我们信心百倍；展望未来，雄建脚手架将奋发向上、引吭高歌、走向新的辉煌！

开平市雄建脚手架有限公司

厂家直销 诚信服务 品质保障 安全可靠

桥梁施工爬梯 雄建脚手架 安全爬梯 安全爬梯 人行通道楼梯

桥梁施工爬梯 雄建脚手架 安全爬梯 安全爬梯 人行通道楼梯

桥梁施工爬梯 雄建脚手架 安全爬梯 安全爬梯 人行通道楼梯

开平市雄建脚手架有限公司产品繁多，多功能门式脚手架，菊花扣式脚手架，腕式脚手架，香蕉插头式脚手架，可调节钢支顶，可调节四角支顶，扣件式钢管排栅，

斜梯，脚踏板，安全护栏，钢模板配件.....等系列产品。

所有产品的配件齐全，规格型号齐备

欢迎来电订购或者来厂参观定购

主要适用于工业建筑、民用建筑、桥梁施工、隧道工程、演出舞台

及临时观景台、船舶制造维修等。

主要销往广东地区、香港、澳门、广西、福建、江西、海南、湖南、

湖北、重庆、贵州、云南、新疆、山西、浙江等全国各地省市。
出口澳洲、新西兰、东南亚、中东等国家地区。

关于运费

运费是由买方承担的，我们已经尽量在质量上做到更好，价格上做到更低，而且厂家直销，本身没有那么大的利润空间可以包邮，对于物流方面，公司长年发货，手中有足够多的物流信息，会按客户的要求，找既便宜又可靠的物流，但是对于本身可以找到更便宜的物流，或者可以上门提货的客户们，公司更是热烈欢迎。

关于发货

工厂车间基本都会有大量现货，但是由于每日进出量大，断货的情况是会有的，暂时缺货的情况下，公司会向客户们确认好发货时间，当然，公司会根据客户们的要求，个别急单会给予加急处理，不会影响产品按时发货的。

安全爬梯的特点

1.功能多。根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排施工通道、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。

2.承载力强。冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度比碗扣式脚手架提高60%以上。

3.安全可靠。采用香蕉头式插头，增强了横杆与立杆之间的摩擦，加上独立插销穿插自锁功能，增强了系统通道的整体稳定性。与其他现有的任何脚手架比较，稳定性更好的。

4.安装简单。安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。横撑的设置，减少了楼梯安装的工序。只需要将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。

5.综合效益好。构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询，

不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

品名：路桥施工安全爬梯

品牌：鸿建

材质：q235

焊接：混合气保护焊

表面处理：油漆、喷粉、热镀锌、冷镀锌

管材壁厚：2.2 / 3.0 / 3.25 / 4.0mm

主要构件：立杆、横杆、横撑、楼梯、扶手、踏板、斜拉杆、可调底座、可调上托

注：产品规格、钢管壁厚可根据客户要求定制

联系电话：13929077078 邓经理 联系qq：3035414040 联系电话：13929077078 邓经理
联系qq：3035414040

1. 施工前应进行地基处理，寻找合适工作面，将可调底座安放在合适工作面上，将可调底座的螺母调节到 同一水平高度。

2. 调好水平后插入立杆，安装首层横撑，注意将横撑安放在立杆最低的销库，将横杆的插头装入立杆的销 库内，调节好平衡后打紧插片，此此时应测量框架的对角尺寸，以及横杆的水平度和立杆的垂直度，如偏差 超过5mm应轻敲松插片调整至合适尺寸后再将插片打紧。

3. 为保证施工人员安全，立杆上每层销库均需安装横杆或横撑，逐层搭设，梯子安放在横撑上，供施工人 员上下通行，梯子内侧要安装扶手；安全爬梯的斜杆也要四周安装，以加强整架的稳定性。接长立杆时必须 要用m10*60螺丝紧固上下立杆的连接孔以确保安全。

4.
安全爬梯的框架的主要杆件在每隔4-5米必须与建造物预埋件（或用爆炸螺丝与钢管代替）相紧固联接（与建筑实体稳固连接），常规产品的最大搭设高度不得大于100米。超过100米的需另行设计。

1. 爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。

2. 每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。

3. 扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。

4. 当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。

5. 连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。

6. 爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。

7.
爬梯延伸高度最高为100米（33节）。为了确保安全以每人70kg体重为参数，90米高时最多5个人数，50米高时最多7个人数，30米以下最多10个人数在上面行走的承载为安全限数，每个楼梯同时最多可承受3个人体重。

8.
加高爬梯时，根据实际高度进行合理的墙体附着，没有做好相应的附着不能继续往上安装，每隔3-6米做一层附着。（附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相　　连的一端，连墙件的坡度宜小于1：3），并且在30米以上应加强附着；每隔3米就必须做一层附着，确保　　附着牢固。

9. 拆除架体时，应符合下列规定：

① 拆除作业必须同上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

② 同一层的构配件和斜拉杆必须按照先上后下、先内后外的顺序进行拆除。

③
连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件拆除后再拆架体，拆除过程中架体自由大于2层时，必须加设临时拉结。

④ 梯段与杆件应采彤机械运至地面，严禁抛投。

⑤ 拆卸的构配件应不得混乱堆放，应按品种规格分类堆放，并及时整修与保养。

广东省开平市雄建脚手架有限公司

联系人：邓经理 / 朱小姐

联系电话：13929077078 / 18929073188

传真号码：0750-2888788

qq：3035414040 微信：18929073188

邮箱e-mail：3035414040@qq.com

地址：广东省开平市翠山湖新区环翠西路9号

欢迎各位来电洽谈，或来厂参观定货，可来样来图订做