

大设备搬运,临沂设备搬运,山东重联多图

产品名称	大设备搬运,临沂设备搬运,山东重联多图
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:HK1043
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

当今的企业大多数都具有自动化机器设备，机电安装行业因此而诞生。一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35千伏及以下变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装。机电安装是个工程规模比较大的工作，有些大型企业迁移，一个工程就需要花近半年来实施，而且，对于安装的技术要求，也是相当大的。工程内容包括锅炉、通风空调、制冷、电气、仪表、电机、压缩机机组和广播电影、电视播控等设备。

起重设备吊索工具的安全常识

第一，加强相关管理工作，使起重设备吊索工具时常处于安全状态；第二，做好起重吊具(钢丝绳、吊带、磁吸)的安全使用和检查；第三，建立完备的起重设备吊具管理制度。1.起重吊具由使用部门提出申请需求,至安全科负责统筹管理,资材科向有资质的生产或供应商进行采购,所有采购的吊具必须具备出厂合格证明书；2.吊具发放前,必须建立吊具档案,由安全科统一编号、登记入册后由使用部门领取；3生产车间设置若干吊具架,吊具不用时应整齐悬挂在吊具架上；4.员工在使用吊具前应进行检查,发现有老化、断股、撕裂等现象时,应立即停止使用,并报安全科处理；5.安全科定期组织吊具的安全专项检查,发现有老化、断股、撕裂等现象应立即停止使用,并通知相关部门及时报废。

起重设备的维护很重要，因为他影响到具体作业过程中的安全问题，只要做好以上几点就能保证作业万无一失。

基础平面尺寸各边应较机床底部尺寸大于150mm。

基础浇好后应有二十八天养护期,起始一周需经常保持润湿,冬季施工应适当延长并有防冻措施,养护期间不可进行安装工作。

5.按照“机床基础图”在基础上放置调整垫块(带有调节螺钉的斜面移动式垫铁,不能用敲打斜铁的方法进行调整)。机床即放置在垫铁上,粗略调整垫铁使机床放稳,