

宿迁市伟邦保温水箱

产品名称	宿迁市伟邦保温水箱
公司名称	宿迁市伟邦保温水箱厂
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:伟邦 型号:304 材料:不锈钢
公司地址	宿迁市宿豫经济开发区雪峰山路
联系电话	0527-84280068 18751005050

产品详情

- 主要机具准备
- 1、机具：氩弧焊机、电焊机、角磨机、氩气瓶、电源箱等。
 - 2、工具：活扳子、手锤、改锥、克丝钳、切割工具、焊接工具等。
 - 3、量具：水平尺、钢卷尺、线坠、卡尺、角度尺、小线等。
- 安装工艺流程
- 1、焊接底架——根据水箱板块尺寸确定槽钢的间距，首先将槽钢点焊固定，用水平尺校对，确保其平整然后再整体焊接。
 - 2、固定底板——将经检测合格的水箱底板点焊在槽钢底架上，要求固定于底架的中部。
 - 3、固定侧板——将经检测合格的水箱压制板按照顺序点焊在水箱底板上，每张板在固定以后，均应用水平尺和线坠检测垂直度，确保无误后再点焊下一张，直至所有侧板点焊完成。
 - 4、固定盖板——将经检测合格的水箱盖板固定在侧板上，盖板的中部与箱底之间加有立柱，以确保盖板的整体平整。
 - 5、安装附件：按照水箱结构将内部拉杆固定完成，并安装内外梯。
 - 6、开孔——按照图纸所示的位置及管径的要求开孔，并将各开孔的法兰短管点焊好，法兰的水平度与垂直度要符合要求。
 - 7、进行水箱的整体焊接，要求焊缝无砂眼、气孔、夹渣等缺陷。