

# 点石家装：家庭装修之家居吊顶装修流程

产品名称	点石家装：家庭装修之家居吊顶装修流程
公司名称	湖南点石装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区五一路013号（1003、1006房）
联系电话	4000480731 13618487231

## 产品详情

吊顶是指房屋居住环境的顶部装修。吊顶是建筑装饰工程的一个重要子分部工程，在整个居室装饰中占有相当重要的地位，对居室顶面作适当的装饰，不仅能美化室内环境，还能营造出丰富多彩的室内空间艺术形象。那么吊顶装修的流程是怎样的呢?一起来看看吧。

### 一、选材。

吊顶工程所用的材料品种、规格应符合工艺要求，木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准及规定，含水率不许大于12%。

### 二、熟习图纸，按图施工。

采用水平管抄出水平线，用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间，如原天棚不水平，则吊顶是按水平作或顺原天棚作，应在征求设计人员意见后由客户确定。

### 三、放样

弧型顶面造型应先在地面放样，确定无误后方能上顶，保证线条流畅。

### 四、龙骨。

吊顶主筋不低于3×5木龙骨，间距为8-1，必须使用1×8钢膨胀固定，约1m<sup>2</sup>用量一个。吊顶主龙骨采用20×40木龙骨，用8×80的膨胀螺丝与原结构楼板固定，孔深规定不能超过60mm。每平方米不少于3颗膨胀螺丝，次龙骨为20×40木龙骨。主龙骨与次龙骨拉吊采用20×40木方连接，所有的连接点必须使用铁或自攻钉合理固定，不允许单独使用射枪钉固定。拉吊必须混用垂吊、斜吊两种。吊杆与主次龙骨接触处必须涂胶，靠墙的次龙骨必须每隔800mm固定一个膨胀螺丝。

### 五、检查。

吊顶骨架封板前必须检查各隐蔽工程的合格情况以及龙骨架的受力情况，灯位的放线是否影响封板等。中央空调的室内盘管工程由中央空调专业人员到现场试机检查合格。龙骨架的底面需保持水平平整，误差要求小于1‰。

## 六、调整。

天花板面离原天花空间超过500mm时，吊杆必须相互用横方连接，主吊杆要适当加大。

## 七、封板。

封5厘板前必须根据龙骨架弹线分块，确保码钉钉在龙骨架上面，5厘板与龙骨架接触部位必须涂胶，接缝处必须在龙骨中间，封3厘板时底面必须涂满胶水后贴在5厘板上，用码钉固定，与5厘板的接缝必须错开，3厘板间留2-3厘的缝。

## 八、纸面石膏板。

纸面石膏板使用前必须弹线分块，封板时相邻板留缝3mm，使用专用螺钉固定，沉入石膏板.5-1mm，钉距为15-17mm。固定应从板中间向四边固定，不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。

## 九、灯具线路。

封板时，注意灯具线路拖出顶面，依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置，拖出线头。

## 十、水平度。

检查整面的水平度是否符合要求。拉通线检查不超过5mm，2m靠尺不超过2mm，板缝接口处高低差不超过1mm。

真爱筑家，品行天下。欲了解更多装修详情，欢迎拨打免费热线，我们竭诚为您服务。