

厂房装修v厂房改造s厂房翻新

产品名称	厂房装修v厂房改造s厂房翻新
公司名称	宁波百合装饰工程有限公司
价格	32323.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市江东区
联系电话	0574-87407611 13967857922

产品详情

夏季装修要注意的6个细节

1.装修现场：安全放在第一位 纳尚装饰公司的老总韩老板认为，从安全角度出发，夏季厂房装修材料要尽量减少在工地堆放，所有建筑材料应尽量放在阴凉处，避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。另外，工厂装修工人在进行作业时所用的电器、工具尽量与材料保持一段距离。带电作业时尤其要远离易燃材料，谨防电器高温、火花等引燃建材。如果条件允许，最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。

2.装修过程：开窗通风很重要 同样是由于高温，夏季被认为是装修污染的“高发期”。因此在这一时间进行装修，除了要尽量选用无毒的厂房装饰材料外，还要做好装修厂房的通风和空气净化。“在条件允许的情况下，要尽量让房间多通风；如没有条件，可选用厂房内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。”纳尚厂房装修公司的老总韩老板说。

3.木质材料：防潮防晒都需要 很多人不愿意选择夏季装修，主要考虑的是木制品。木器(材)变形，的确是困扰很多夏季装修公司的难题。纳尚装饰公司经理提醒消费者，如果条件允许，材料进场后可以放置一两天，使它与周围湿度相同，这样使用起来就比较合适了。当然，也不要把板材、木料和木器搁放在阳光直射的房间，阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。暴晒还会使板材水分散发不均，容易导致起皮变形。

4.壁砖地砖：喝饱水分才能粘牢 纳尚装饰公司经理告诉记者，对于地砖、壁砖等需要经泡水处理的材料，在夏季施工中要延长泡水处理的时间，使之充分接近饱和状态。这样，就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固以致出现空鼓、脱落。另外，在处理类似石膏的材料时，应该严格控制凝结时间。因为在高温干燥天气，石膏的成型更不易控制，所以应严格控制凝结时间，使之达到标准抗压抗拉强度和细度。

5.“面子”保养：防风防裂不能少 在夏季装修中，厂房墙壁处理，要像对待自己的脸一样精心。纳尚装饰公司经理表示，涂料和壁纸是常用的饰墙材料，对内墙涂料处理时，因为受夏季炎热气候影响，应特别注意其稳定性和粘接强度及初期干燥抗裂性。这时采取的方法是：仔细观察细微处，并详细作时间记录，再作比较。壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透，然后再刷胶铺贴。值得注意的是，在装饰过墙面后，应尽量选择“阴干”的方式。如果此时急于求成，大开门窗，让刚完工的墙壁吹“穿堂风”，涂料和壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形甚至开裂的现象。

6.油漆使用：雨季停工别着急 夏天潮热，刷上油漆后干得慢。而且，油漆吸收了空气中的水分，也容易产生雾面。很多工程队在处理这一问题时，多采用吹干剂，使油漆干得快。