

地源热泵品牌_地源热泵_北京艾富莱德州项目部多图

产品名称	地源热泵品牌_地源热泵_北京艾富莱德州项目部多图
公司名称	北京艾富莱冷气技术有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:北京艾富莱 型号:XQ1739
公司地址	北京市东城区柴棒胡同59号110F室
联系电话	13805342148

产品详情

地源热泵中央空调系统在安装后维护费用很低，但是在使用过程中还是会或多或少的遇到这样或者那样的问题，地源热泵中央空调的性能好坏参数，我们一般通过三个指标来判断,今天小编就为大家来讲解下中央空调机组好坏的三项指标。制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。

制冷(热)量空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量，法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。能效比又称性能系数，是指空调器制。

上世纪能源危机后，欧洲和北美国家开始积极开发浅层地热能。清洁高效的地热能为何难以被追捧，难以在一些地方得到大规模推广呢？除了一些地方不适宜开发地热能外，主要还有两个方面的原因：一是，意识问题，很多地方官员和开发商根本没有意识到地热能的清洁、高效、节能、环保，或者意识到了但是考虑到施工、设计等因素，应用积极性不高；二是成本问题，在一些工程中，建设地热能项目，每平米的初期投资增加300-500元/平米，回收期是5-8年，所以，看重初期投资的地产商不愿意选择地热能应用；加上一旦运营不当或者维护不当出现问题，开发商会落下“投了钱最后没落个好”的窘境，这也影响开发商的积极性。针对上述掣肘因素，我国多个地区出台了相应的政策鼓励推广利用地热资源。

地源热泵的开机程序

人们在使用地源热泵机组时，正确的开机操作流程会使地源热泵运行平稳，减少其运行成本，可以使地源热泵机组有更出色的制冷、制热效果，怎样进行开机操作呢？下面北京艾富莱为您讲述：

一、地源热泵机组开机程序：

1、开启水泵，观察水泵进出压力差及水压的稳定性。若压力差过大，检查管道阀门是否打开，水过滤器

是否有杂质堵塞。若水压不稳定，则应继续放空气，直至水压稳定。

2、接通主电源，将控制开关置于“ON”位置按控制器“开关”键即可开机。

3、检查电压是否超出国家允许范围。

4、检查电脑板设置

5、启动机组。先调节运行工况（冬季为制热工况，夏季为制冷工况），选择自动方式开机。启动后应注意的问题：

a、启动后，应仔细观察压缩机电流是否正常范围内，各相电流是否平衡。

b、观察压缩机吸、排气是否正常。

6、如出现故障故障保护而停机，应仔细检查，查明原因，排除故障之后，方可重新开机。

7、做好运行记录。

二、地源热泵机组关机程序：

1、长期停机

关闭机组并将控制开关置于“OFF”位置切断机组电源。冬季长期停机必须将水系统和水侧换热器中的水放尽（以免冬季水结冰涨破管道）。

2、短期停机

只需在控制器上按“开关”键即可关机。在冬季机组自动进入防冻控制系统（以免出现冻结），这时，不可切断电源及压缩机、风机等空气开关，也不可切换运行工况。