

宁波一体智能化预制泵站

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 宁波一体智能化预制泵站 |
| 公司名称 | 苏州福盛环境工程有限公司 |
| 价格 | 1000.00/m3 |
| 规格参数 | 品牌:浩润 型号:HRBZ-10 |
| 公司地址 | 江苏省无锡市惠山区堰桥路35-1 |
| 联系电话 | 051066818908 13616181298 |

产品详情

产品介绍

fsbz埋地式一体化预制污水提升泵站是具有完全自主知识产权，由我公司自主研发的新型环保系列产品，具有体积小、效率高、智能化等特点。与传统泵站相比土建工程量少、制造安装周期短、投资可减少一半以上。安装方便、质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。

应用范围

1.生活小区或农村社区污水的收集与输送

2.城镇污水处理厂污水的收集与输送

3.城区低洼地区雨水的收集与输送

4.市政污水管网的建设与改造

5.老泵站的改造与扩建

6.湖泊的水体循环

泵站选型需提供的数据：

- 1、 泵站入流量 q （吨/天），最大时变化系数
- 2、 所需水泵的数量和扬程，一用一备或二用一备
- 3、 室外地坪标高 h_0 （米），也可使用相对标高 ± 0.00 （米）
- 4、 进水管外接管底标高 h_1 （米），进水管外接管径 d_n
- 5、 出水管外接管中标高 h_2 （米），出水管外接管径 d_n
- 6、 所选格栅类型，提篮格栅或粉碎格栅
- 7、 电控箱型式，室外防雨控制柜或景观式管理房

产品特点

销售电话13616181298

按需定制

每一套预制泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

新型材质

预制泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（grp）制成，电脑控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计要求，质量稳定优良。

配件标准

所有配件都在工厂内预制完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行测试保证配件的质量可靠。

高度集成

预制泵站作为一体化设备，成套提供：泵站筒体、压力管道、检修平台、检修爬梯、格栅装置

、耦合系统、通风装置、防滑井盖等。

外形美观

预制泵站全部埋于地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。

成本节约

泵站为成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。

使用寿命

泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用sus304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常使用寿命可达20年以上。

检修方便

水泵和格栅全部配有导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

功能扩展

预制泵站可与我公司的一体化污水处理设备配套使用，构建完整的污水处理与回用系统。

地埋式一体化预制泵站标准配置说明

地埋式一体化预制泵站工作说明

两台提升泵采用高低位控制，有手动和自动两种操作功能，正常自动工作，通过plc设定，自动工作时，两台自动轮流切换工作，有利于保护泵的使用奉命，同时也靠浮球开关控制水位，以防水泵无水空转，低位停止，高位起动，超高位报警。整个工作系统采用能液晶屏控制智：可编程控制系统，实现了无人值守操作、异常情况报警指示、强大的自修复功能,可视化操作界面，操作简单，运行更加稳定可靠.也可根据用户实际需要，实现远程监视和gsm无线短信监控功能