

充电桩纯阻性R负载箱DC450V750V100K

产品名称	充电桩纯阻性R负载箱DC450V750V100K
公司名称	宁海县梅林航茂电工设备销售部
价格	面议
规格参数	品牌:IUXPOWER 型号:ALB-XXX
公司地址	三军庄17号
联系电话	0574-65113689 13429365345

产品详情

dlb- lr直流负载箱(电放负载)应用于各类发电机、电动汽车充电桩及ups电源的日常维护测试、工程验收、出厂检验测试。普遍存在并急需解决的问题:根据众多基层维护工作人员的最新调查反映,目前 ups设备维护工作中普遍存在的维护技术难题是。各类ups设备的输出功率与带载能力的检测工作一直以来无法有效顺利进行,只有等到供电故障发生后才知道 是发电机组性能出现问题了。dlb-lr直流负载箱(电放负载)可以精确测试各类发电机组及ups设备的输出功率与带载能力。

- 功能介绍:
- 1、新装ups设备的工程验收时,检测ups设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。
 - 2、ups设备日常维护例行检测,根据新颁发通信电源维护规程要求,每年要对ups设备进行核对性放电试验。
 - 4、功率、电压、电流、频率、等等重要参数的测试数据一目了然。
 - 5、可设定恒功率放电值(无段式)
 - 6、所有高效能电热元件均符合ul安全规格
 - 7、具有风扇故障检测、过压、过流、漏电等保护功能。
 - 8、可多部并联放电,以适应大电流放电的场合。

技术参数

额定电压	dc450v/750v
额定功率	100kw
功率分档	dc450v时(并联):1kw,2kw,2kw,3kw,5kw,10kw,10kw;共三组
负载精度	± 5%
显示精度	0.5级
控制电源	ac220v
绝缘等级	f级
防护等级	整机ip20
通讯方式	rs485,rs232
冷却方式	强制风冷,侧进风,上出风

箱体颜色	ral7035
箱体尺寸	850*1300*550mm
重量	约180kg
工作环境参数	
工作温度	-10 ~+55
相对湿度	95%rh
海拔高度	2500米
大气压力	86~106kpa

另公司有配套生产,交流充电桩测试仪,直流充电桩测试仪