武汉不锈钢旋转楼梯_逸步楼梯_不锈钢旋转楼梯报价

产品名称	武汉不锈钢旋转楼梯_逸步楼梯_不锈钢旋转楼梯报价
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:DI1496
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

说到旋转楼梯，大家都想到节省空间。那么旋转楼梯尺寸应该怎样确定才能更好地达到此效果？现在的旋转楼梯一般都是中柱式，只在中心受力，在这样构造的楼梯外侧行走，踏板可能会上下晃动。旋转楼梯尺寸越大，即同行半径越大，那么晃动得也就越厉害。因此旋转楼梯尺寸洞口最 ’ 小开在1300mm到1400mm左右，承受重量一般不超过200千克。

梯段宽度在住宅设计中规范有明确规定，在其他建筑中，必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的，但要注意扶手的设置与梯段宽度的关系。即：楼梯应至少一侧设扶手，梯段净宽达三股人 ‘ 流时，两侧设扶手，达四股人 ’ 流时，应加设中间扶手 一是室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m，踏步高度不宜大于0.15m，通常采用0.35m和0.125m这两个参数。特别要注意的是不允许只设一级踏步，至少要两级，这是因为踏步上下地面的高度相差过小时，行人不易辨别该处有高差，缺乏精神准备，跨出虚步而伤及脚腿。

同所有的楼梯一样，旋转楼梯主要由踏步、平台和护拦扶手三部分组成，只不过相对于普通楼梯，旋转楼梯造型呈螺旋状上升，踏步呈放射状打开，扶手亦是根据整体造型呈圆滑曲线状，因此放线成为施工前 期阶段最 ‘ 关键的工序控制点。实际放线时，以设计尺寸为准，
将整个楼梯造型形成一个整体，包括石材踢脚、石材踏步、旋转石盖板
、旋转石护边、旋转石腰线、蚀刻玻璃围栏、大理石 大理石扶手、等单项大理石内容统一数据，同时在专业化的工厂加工，提高了效率，使每个部件即精准又精美。现场安装施工时，每个弧段基准线统一放线，每个单项内容放线时的误差要小于5 毫米，这样做从根本上保证了每一段放样尺寸的统一，各段弧形可以保证柔滑，顺直。有了这个原则作为依据，原本复杂的放线工作就变得简单多了，而且放线的准确率也得到了足够的保证。 统筹考虑施工顺序 统筹考虑施工顺序
看似复杂的旋转楼梯，其施工内容也不外乎踢脚、踏步、围栏、腰线、扶手等分项。按照我们成熟的 安装程序结合现场实际情况，经过统筹考虑，我们决定从受影响最 ’ 小的石材踢脚开始施工。对于大理石踢脚板、扶手需要按弧度旋转上升的对接安装问题，它的安装精度是非常重要的，对接时不仅要做到对

接点完全吻合，同时对接后的延长线在下一个接点的上、下、左、右偏差都不能大于2 毫米 。以保证大理石扶手、盖板整体效果的柔滑，顺直。大理石旋转楼梯部件的高精度加工难度最 ’ 大的是旋转腰线，其次是旋转扶手，之后是旋转盖板，旋转侧板 ，踏步。大理石旋转楼梯部件高精度安装难度最 ‘ 大的是旋转扶手，其次是旋转腰线，之后是旋转盖板，旋转侧板，踏步。因为大理石扶手是悬
空对接，对接后的延长线很容易产生偏差，所以对接安装扶手要选用经过培训 的高级技师安装。根据设计要求，围栏玻璃采用特殊效果蚀刻图案玻璃，而且造型要热弯处理。我们按照楼梯的走向，每块玻璃根据位置进行编号，然后放样制作模板。供应商根据模板，完成外加工工作。栏板玻璃安装完成后，再进行扶手施工。专业技术决定装饰成败旋转楼梯的设计制做施工流程的老式土法与新式精准做法相差巨大，若要做到精准精美豪华，必须选择专业加工制做安装队伍，力求将大理石旋转楼梯做得更加完美，形成大厅亮点，起到画龙点睛的作用，提升装修的整体价值。环球石材集团以专业技术著称，堪称国内石材行业的领跑者，很多著名的工程项目 中，都成功地制作出一个个让人叹为观止的旋转楼梯。