

# 高温玻璃鳞片胶泥比重公布

产品名称	高温玻璃鳞片胶泥比重公布
公司名称	河北清淇防腐设备有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:清淇 型号:多种
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	0316-3266983 13343161633

## 产品详情

### [高温玻璃鳞片胶泥](#) 比重公布

产品名称	<a href="#">乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥</a> (中温型)
产品组成	乙烯基树脂、玻璃鳞片、固化剂、促进剂、耐腐蚀填料
产品特点	耐高温、耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，抗冲击优良，涂层平整光滑，涂刷加工性能优良。
主要用途	主要针对烟气脱硫装置研发使用，同时还适用于管道等各种工程衬里防腐。
标准涂层	2mm/2-3遍完成
涂刷方法	刮板刮涂，抹子抹涂
颜色	白色，半透明或灰色、绿色等可根据客户选择
比重	1:4
用量	3.2kg/m <sup>2</sup> (厚度2mm)
辅料配比	底漆、胶泥、面漆、=固化剂、促进剂 100=1-2 : 10
涂层间隔时间	h-7天指触干燥约4小时
施工条件	湿度85%以下，温度5 以上

使用温度	液态： 90 ， 气态 130
包装、储存	25kg/桶 阴凉通风，避免阳光暴晒，雨淋，远离火源。 20 下三个月，15 下六个月
售后服务	1.公司设有客户服务中心，由专人负责每月对 <a href="#">树脂玻璃鳞片胶泥</a> 产品进行咨询服务，回答客户。  2.关于 <a href="#">树脂玻璃鳞片胶泥</a> 产品质量及维修、维护方面出现的各种问题，并收集市。  3. <a href="#">树脂玻璃鳞片胶泥</a> 产品自施工验收合格之日起

### [高温玻璃鳞片胶泥](#)

比重公布大城县清淇防腐材料厂是一家专业生产[玻璃鳞片胶泥](#)，[防腐涂料](#)，[防腐胶泥](#)，[玻璃纤维布](#)

[玻璃鳞片防腐材料](#)、[乙烯基玻璃鳞片胶泥](#)、[环氧煤沥青防腐涂料](#)，[OM防腐涂料](#)

等防腐材料。同时我厂专业承接电厂[脱硫塔玻璃鳞片防腐](#)、[污水处理池玻璃鳞片防腐](#)以及各种[中温](#)、[高温玻璃鳞片防腐胶泥](#)。

我公司研制并开始生产[树脂玻璃鳞片胶泥](#)、[玻璃鳞片树脂胶泥](#)、[乙烯基玻璃鳞片胶泥](#)

在热电厂、钢铁厂、化工厂、污水处理厂等领域中应用。效果良好。

玻璃鳞片胶泥使用的场所：

- 1、发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建（构）筑物的衬里。
- 2、中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护。
- 3、与玻璃钢复合使用效果更佳，如用于高速金属叶轮。
- 4、发电厂、冶炼厂、化肥厂等制酸、脱硫环境与设备。
- 5、海洋设施浪溅区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。同时乙烯基脂玻璃鳞片胶泥具有独特的抗渗透屏障，良好的耐水性，高韧性等优点，所以才会众多的使用

乙烯基酯树脂底涂料、胶泥面涂料（进口材料，厚4 mm）。 [高温玻璃鳞片胶泥](#)

比重公布施工工艺为：除去混凝土表面原有疏松的防腐层和硫化产物；乙烯基酯树脂底涂打底1~2道；刮涂乙烯基酯树脂胶泥层2道；乙烯基酯树脂面涂1~2道；养护固化。

1.2 进口砖板衬里防腐 采用德国或加拿大进口系列的底涂料、胶泥、砖板（砖板厚38 mm）。

施工工艺为：去除混凝土表面原有的疏松防腐层和硫化产物；均匀涂刷一遍底涂料；按规定的配合比进行胶泥配制；砖板衬砌。在平面上砌筑砖板时，砖板排列一般为横向连续缝，纵向错缝。砖板砌筑时，每铺砌一块，应在待铺的另一行用砖板顶住以防止滑动，待胶泥稍干后，进行下一行的铺砌。在底部衬

砌完成，胶泥初凝结后，可开始衬砌立面。衬砌立面时，应由下向上进行，衬砌上层砖板时会对下层砖板产生压力，使下层砌好但胶泥未固化的砖板层错位或移动。因此，立面衬砌时不能连续衬砌多层，一般在连续衬砌2~3层后稍停片刻，待下层胶泥初凝后再继续衬砌；养护固化。

### 1.3 整体面层防腐

采用底涂液、耐高温防腐专用材料、面涂液（防腐层厚度3mm）。施工工艺为：铲除混凝土表面原有的疏松防腐层，对有硫化物渗入混凝土的地方进行喷灯烘烤，使其结晶析出，然后用清水清洗，使混凝土基面达到清洁；在经表面处理的基层上均匀喷涂封底料；待封底料固化后，用修补料修补基层的凹陷不平处；对修补处均匀喷涂一遍封底料，固化后进行整体面层的施工；要求表面平整、洁净，达到设计的防腐层厚度；在整体防腐面层上再喷涂面涂2道。

## 2 烟囱防腐体系比较

### 2.1 防腐体系性能比较

### 2.2 种烟囱防腐体系性能比较

[高温玻璃鳞片胶泥](#) 比重公布