钢结构公司石排钢结构宏冶钢构出口菲律宾多图

产品名称	钢结构公司石排钢结构宏冶钢构出口菲律宾多图
公司名称	东莞市宏冶钢结构有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:柳钢 型号:JD1584
公司地址	广东东莞市企石镇黄金积工业区
联系电话	0769-81928852 15322877859

产品详情

钢结构住宅发展的阻力

钢结构建筑是一种绿色建筑，钢结构建筑的抗震，抗风、环保性能等方面都远比传统的混泥土钢筋结构建筑优秀得多。政府也在大力推动钢结构建筑的发展，既然如此，钢结构住宅为什么长期以来没有得到市场和用户的认可，其原因很多，主要是由于两大方面的阻力

一是钢结构缺乏标准，导致钢结构企业良莠不齐。很多质量不过关的钢结构工程鱼目混珠，导致人们对钢结构住宅安全缺乏信任。而且，国内的钢结构企业创新力不足，没有设计出满足客户满意的钢结构住宅。

二是群众和企业的目光不够长远，缺乏对绿色建筑的认识。可持续发展的意识还不够强烈，也没有爱护环境的理念。他们普遍认为可持续发展是国家的事情，跟他们的关系不大，确不知道绿色生活，爱护环境与每个人息息相关。企业没有尽到应有的社会责任，只考虑短期的利益，忽视企业应有的义务。

钢结构住宅是未来住宅的不二之选，环保生活也是我们每个月的心愿。绿色的“ 中国梦 ”也是每一个钢结构企业的神圣使命，宏冶钢构构筑绿色生活。

钢结构工程的主要检测内容

钢结构工程作为工程的一种，在生产施工的过程中需要进行严谨的工程检测。否则，很容易会出现各种各样的安全隐患。宏冶钢结构在长期工作过程中，总结了钢结构工程的主要检测内容，下面给大家详细介绍一下：钢结构中所用的构件一般是由钢厂批量生产，并需有合格证明，因此材料的强度及化学成分是有良好保证的。工程检测的重点在于安装、拼接过程中产生的质量问题。钢结构工程中主要的检测内容有：构件尺寸及平整度的检测；构件表面缺陷的检测；连接(焊接、螺栓连接)的检测；钢材锈蚀检测；防火涂层厚度检测。如果钢材无出厂合格证明，或对其质量有怀疑，则应增加钢材的力学性能试验，必要时再检测其化学成分。

千里之堤毁于蚁穴，一个成功钢结构工程需要注意各方面的问题。做好检测工作，可以使钢结构工程得以成功，避免了安全隐患以及翻工带来的额外成本。宏冶钢结构专业检测，让客户用的放心，住的安心。

近几年，由于轻钢结构建筑物造型美观大方、建设周期短、工程造价低等优点，因而广泛应用与各类工业厂房、仓库、体育馆等场所。而金属板屋面容易遭受雷击，与普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷设计有所不同。结合一钢结构车间的防雷设计，针对金属屋面防雷设计的相关问题做出粗浅的探讨，为以后有效地解决金属屋面的防雷问题提供参考。工程概况河南的一个钢结构厂房，其中的熔铸车间主要负责加工铝线杆及铝锭产品。整个建筑采用轻钢结构，该建筑实际尺寸为长方形，L=182m，W=93m，H=18.5m（地坪至屋顶通风器底部）。按郑州雷暴日计算，查《工业与民用配电设计手册》（第二版）表16-32为年平均雷暴日为22.0d/a，由于该车间位于厂区内，周围还有很多建筑群，并不为孤立建筑，故按一般建筑计算，校正系数取1。