

钢丝网插丝岩棉复合板

产品名称	钢丝网插丝岩棉复合板
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

外墙浇筑钢丝网岩棉复合板厂家的详细资料：

外墙保温钢丝网岩棉板主要用于一般建筑外墙、浇混凝土、高层住宅等，保温系统中起着重要的结构作用，施工时将热镀锌钢丝网架岩棉板置于将要浇筑的外墙外模的内侧，外保温板和墙体一次成活，拆模后保温板与墙体合二为一，因此节省了人力、时间以及装置费用。所选用的热镀锌钢丝网架岩棉板块大、质轻，易于施工，外饰面可用于面砖，涂料，装饰砂浆，饰面砂浆。操作简单，冬季也可进行施工

钢丝网岩棉夹芯板墙体是如何施工

装置夹芯板之前，检查主体结构(框架、砖混结构的外墙和轻钢框架)预埋件、预焊件是否按设计规定的尺寸、数量预留，缺少的应补齐。夹芯板与主体结构之间连接必需紧固，夹芯板之间必需钢丝网片、角网或之字型桁条补强。两侧面层分两(或三)次成活，抹完底灰和面灰后都要喷一道防裂剂，防止抹灰产生裂缝。

墙体施工的工序：

放线、裁板-裁锚筋、固定U码-装置夹芯板，连接固定、板缝补强-装置门窗、连接固定、门窗框口四周补强-夹芯板装置质量检查、校正、补强-喷涂EC-1处置剂、抹砂浆、养护-饰面装饰砂浆(饰面砂浆分格应在抹面灰时留好)

钢丝网岩棉夹芯板是由有专业的工厂或车间按照建筑物的大小和岩棉板宽度进行裁剪拼装制作成夹芯板的单位进行安装和墙体施工。钢丝网岩棉夹芯板安装中还需要设置加筋龙骨，并在地坪和梁柱中预置钢板才能进行安装施工。

夹芯板在安装中其门宇铁与预置在钢筋混凝土柱或梁中的钢板进行焊接。其加强筋 8钢筋，圆钢要穿过钢丝网与梁，地坪中预置钢板焊接，并用22#铝丝将圆钢与钢丝网、钢丝等距离绑扎。强筋角钢与梁地坪中预置钢板焊接。夹芯板安装后，在墙体拐角处及加强筋角铁龙骨处应放有钢丝网角网和补网，用22#铝丝绑扎固定。然后分三层按时间间隔用防裂水泥砂浆抹面层，其时间间隔和抹面的工艺操作是很重要的。为了防止外保温墙体面层出现裂缝，又采取了五个方面防止面层水泥砂浆出现裂缝的技术措施。

不燃性：

无论建筑业还是其他行业的保温领域，材料的不燃性是至关重要的。不燃性的概念是指在给定试验条件下，在650C的试验炉中，样品不发生任何意义上的燃烧。

长期使用稳定性：

岩棉制品具有化学稳定性，及时在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。由于在加入憎水剂，岩棉制品几乎不吸水，根据JISA9512-1979方法试验其憎水率在99%以上。

岩棉纤维具有较高的耐热性、较好的成型性以及化学稳定性和憎水性，保证了岩棉制品的长期使用。

岩棉制品几乎不含氟、氯等腐蚀性离子，因而他对设备均无腐蚀性作用

吸音：

对于各种工业噪声和房屋吸声能收到明显的效益，特别对于高频噪声有较好的吸声性能。

产品来源：www.zhangpengfei88.com/

www.chem17.com/st266555/