

海绵城市、雨水塑料检查井价格、塑料检查井厂家正林

产品名称	海绵城市、雨水塑料检查井价格、塑料检查井厂家正林
公司名称	无锡市正林建材有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:依道丰 型号:315*200
公司地址	无锡市滨湖区黄金湾工业园8-2号
联系电话	85064908 13606177904

产品详情

检查井施工工艺详解

1、施工排水：

1.1 在检查井施工过程中，必须做到不间断排水，严禁带水操作。

1.2 沟槽开挖采用明沟排水施工时，应在开挖的沟槽范围以外布置排水井，排水井规格： $600 \times H$ （ H -有效深度 $> 40\text{cm}$ ），其间距不宜大于150m。

1.3 检查井施工时，应在检查井基础10cm以外布置排水井。

2、基础施工：

2.1 井地基应符合下列规定：

2.1.1 采用天然地基时，地基不得受扰动。

2.1.2 井底地基土质必须满足设计要求，遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时，应与设计单位商定处理措施。

2.2 井的砼基础之强度和厚度的规定：

井基础的砼强度和厚度等尺寸，必须符合设计要求。最低砼强度等级不得低于C15，素砼井基础的最小厚度不得小于15cm。

2.3 检查井基础施工：

2.3.1 不落底的检查井：井基础应与管道基础同时浇筑。

2.3.2

有落底的检查井：应先施工井基础，然后砌井壁达管道基础底标高，再浇筑管道基础。

2.3.3 应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后，要给砼一定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时，方能进行下道工序（安装管道或砌井壁的施工）。

2.3.4

严禁留出井位、先施工管道，再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。

2.4 凡出现下列情况之一的,必须采用预制砼底板（设计单位提供图纸）。

2.4.1 因赶工期,不能按上列规程进行现浇砼底板施工及养护的。

2.4.2 因基底土质及排水条件不良,从而造成砼的浇灌和养护不能确保工程质量的。