

建筑工程fs外模板生产线设备宁津鑫伟设备供应

产品名称	建筑工程fs外模板生产线设备宁津鑫伟设备供应
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	400000.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

FS复合保温外模板设计为60年，与建筑同等寿命，因与混凝土连接浇筑为一体，安全无隐患。因是定量尺寸生产，现场无法减料。保温效果得到保障，概念新颖，也是售楼亮点。

fs免拆建筑外模板设备生产的板材在施工中的操作的要点：

- 1 确定拍板分隔方案：根据外墙尺寸确定拍板分隔方案并绘制安排版图，尽量使用主规格复合保温外模板。
- 2 FS免拆外模板裁割：对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割锯切割成为复合要求的尺寸。
- 3 安装连接件：在施工现场板位置穿孔，安装连接件，每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。
- 4 弹线：FS免拆外模板设备制作的外模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。
- 5 绑扎钢筋及垫块：外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎C20水泥砂浆垫块（3~4块/m²）。
- 6 立复合保温外模板：根据设计排板图的分隔方案安装FS免拆外模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。
- 7 立外墙内侧模板：根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求，采用传统做法，安装外墙内侧木（竹）胶合板和木方次楞、钢管主楞。

8 安装对立螺栓：根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距，板和内侧模板相应位置开洞，穿入对拉螺栓并初步调整螺栓。

9 安装模板主次楞：立外墙外侧竖向（40×70mm或50×80mm）次楞，横向安装水平向2根48×3.5钢管为主楞，固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度，使之达到施工要求。

10 混凝土浇注：混凝土浇注应用II型镀锌铁皮扣在复合保温模板上口形成保护帽。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求

山东省德州市宁津县鑫伟保温设备厂 电话：15092522377 fs建筑外模板设备
fs复合板免拆板设备