

雄建新款桥墩施工安全爬梯建筑香蕉式脚手架厂家推荐

产品名称	雄建新款桥墩施工安全爬梯建筑香蕉式脚手架厂家推荐
公司名称	开平市雄建脚手架有限公司
价格	420.00/米
规格参数	品牌:雄建 型号:雄建安全爬梯 管壁厚:3.0/3.25/4.0
公司地址	广东省江门市开平市翠山湖工业区
联系电话	0750-2276888 18929073188

产品详情

雄建脚手架成立十五周年

十五年来，我们始终坚持“以人为本，诚实守信，团结务实”的企业宗旨，抢抓各种发展机遇，不断创新发展理念，不断转变发展方式，不断破解发展难题。

回首过去，雄建脚手架历经曲折、积极探索、经受考验，我们感慨万千；立足今日，雄建脚手架顽强拼搏、勇于实践、取得经验，我们信心百倍；展望未来，雄建脚手架将奋发向上、引吭高歌、走向新的辉煌！

开平市雄建脚手架有限公司

厂家直销 诚信服务 品质保障 安全可靠

盘扣式脚手架 雄建脚手架 香蕉插头 香蕉插头 人行通道楼梯

盘扣式脚手架 雄建脚手架 香蕉插头 香蕉插头 人行通道楼梯

盘扣式脚手架 雄建脚手架 香蕉插头 香蕉插头 人行通道楼梯

开平市雄建脚手架有限公司产品繁多，多功能门式脚手架，菊花扣式脚手架，腕式脚手架，香蕉插头式脚手架，可调节钢支顶，可调节四角支顶，扣件式钢管排栅，

斜梯，脚踏板，安全护栏，钢模板配件.....等系列产品。

所有产品的配件齐全，规格型号齐备

欢迎来电订购或者来厂参观订购

主要适用于工业建筑、民用建筑、桥梁施工、隧道工程、演出舞台
及临时观景台、船舶制造维修等。

主要销往广东地区、香港、澳门、广西、福建、江西、海南、湖南、
湖北、重庆、贵州、云南、新疆、山西、浙江等全国各地省市。
出口澳洲、新西兰、东南亚、中东等国家地区。

关于运费

运费是由买方承担的，我们已经尽量在质量上做到更好，价格上做到更低，而且厂家直销，本身没有那么大的利润空间可以包邮，对于物流方面，公司长年发货，手中有足够多的物流信息，会按客户的要求，找既便宜又可靠的物流，但是对于本身可以找到更便宜的物流，或者可以上门提货的客户们，公司更是热烈欢迎。

关于发货

工厂车间基本都会有大量现货，但是由于每日进出量大，断货的情况是会有有的，暂时缺货的情况下，公司会向客户们确认好发货时间，当然，公司会根据客户们的要求，个别急单会给予加急处理，不会影响产品按时发货的。

香蕉式脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调U托、脚踏板、梯子、踢脚板及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下：

1.可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平，高度垂直调节及扩大承压面，传力给基础，由螺杆及底板焊接而成，可调底座不可调得太高，以免从立杆中脱出造成安全事故。

2.立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔750的距离焊有一排销扣，用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部，确保无丢失。

3.横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接，由于销库带有楔铁，使两者的连接具有极好的力学强度和极高的自锁性能。

4.横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。

5.梯子安放在横撑上，用于施工人员上下的通道。

6.脚踏板是安放在横撑上，用于施工通道，操作平台的桥板。

7.斜杆是用于加强整个框架的构件。它是由特制的斜接头连接在立杆的销扣上。

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询，
不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

品名：香蕉式脚手架

品牌：鸿建

材质：Q235

焊接：混合气保护焊

表面处理：油漆、喷粉、热镀锌、冷镀锌

管材壁厚：3.0 / 3.25 / 4.0mm

主要构件：立杆、横杆、横撑、楼梯、扶手、踏板、斜拉杆、可调底座、可调上托

注：产品规格、钢管壁厚可根据客户要求定制

产品展示

联系电话：13929077078 邓经理 联系QQ：3035414040

产品参数

联系电话：13929077078 邓经理 联系QQ：3035414040

产品细节

联系电话：13929077078 邓经理 联系QQ：3035414040

紧固扣件 创新的独立穿插自锁式，结构操作简易、更加牢固，无零散配件，不易丢失。

立杆 是香蕉式脚手架的承重主力单元，管厚严格采用国家标准要求，销库冲压成形，焊点饱满圆润。

横杆

每个插件都灵活松动，但绝不脱落，为施工队杜绝丢失件的隐患。

连接头

斜拉杆连接头，设计合理，销件厚度够，用料足，做工不含糊。

楼梯

由钢板冲压而成，减少焊接缝隙，极大的增加产品承重能力。

矩形管 楼梯我们采用矩形管，使楼梯更具有承载性和高强度稳定性。

横撑

是楼梯的承载单元，起到楼梯快拆的作用，也是楼梯承载力的重要保证。

可调底座

在不平坦的地方，就需要可调底座来调平。可调底座的承重尤其重要，是整个脚手架的受力点。

安装过程

联系电话：13929077078 邓经理 联系QQ：3035414040 公司厂房一角

1. 施工前应进行地基处理，寻找合适工作面，将可调底座安放在合适工作面上，将可调底座的螺母调节到同一水平高度。

2. 调好水平后插入立杆，安装首层横撑，注意将横撑安放在立杆的销库，将横杆的插头装入立杆的销库内，调节好平衡后打紧插片，此此时应测量框架的对角尺寸，以及横杆的水平度和立杆的垂直度，如偏差超过5mm应轻敲松插片调整至合适尺寸后再将插片打紧。

3. 为保证施工人员安全，立杆上每层销库均需安装横杆或横撑，逐层搭设，梯子安放在横撑上，供施工人员进行上下通行，梯子内侧要安装扶手；安全爬梯的斜杆也要四周安装，以加强整架的稳定性。接长立杆时必须要用M10*60螺丝紧固上下立杆的连接孔以确保安全。

4. 安全爬梯的框架的主要杆件在每隔4-5米必须与建造物预埋件（或用爆炸螺丝与钢管代替）相紧固联接（与建筑实体稳固连接），常规产品的最大搭设高度不得大于100米。超过100米的需另行设计。

1. 爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。
2. 每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。
3. 扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。
4. 当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。
5. 连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。
6. 爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。
7. 爬梯延伸高度为100米（33节）。为了确保安全以每人70kg体重为参数，90米高时5个人数，50米高时7个人数，30米以下10个人数在上面行走的承载为安全限数，每个楼梯同时可承受3个人体重。
8. 加高爬梯时，根据实际高度进行合理的墙体附着，没有做好相应的附着不能继续往上安装，每隔3-6米做一层附着。（附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相 连的一端，连墙件的坡度宜小于1：3），并且在30米以上应加强附着；每隔3米就必须做一层附着，确保 附着牢固。
9. 拆除架体时，应符合下列规定：

拆除作业必须自上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

同一层的构配件和斜拉杆必须按照先上后下、先内后外的顺序进行拆除。

连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件拆除后再拆架体，拆除过程中架体自由大于2层时，必须加设临时拉结。

梯段与杆件应采彤机械运至地面，严禁抛投。

拆卸的构配件应不得混乱堆放，应按品种规格分类堆放，并及时整修与保养。

广东省开平市雄建脚手架有限公司

联系人：邓经理 / 朱小姐

联系电话：13929077078 / 18929073188

传真号码：0750-2888788

QQ：3035414040 微信：18929073188

邮箱E-mail：3035414040@qq.com

地址：广东省开平市翠山湖新区环翠西路9号

欢迎各位来电洽谈，或来厂参观定货，可来样来图订做