

小区雨水井|成品塑料雨水井|沉泥井南正林

产品名称	小区雨水井 成品塑料雨水井 沉泥井南正林
公司名称	无锡市正林建材有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:依道丰 型号:315*200
公司地址	无锡市滨湖区黄金湾工业园8-2号
联系电话	85064908 13606177904

产品详情

[塑料检查井](#)建筑小区排水管道网络施工中起到的作用

对于建筑小区的排水国家有对应技术规范，传

统的[砖砌检查井](#)

在使用过程中经

常会出现渗漏现象，这样会严重

影响检查井的使用寿命，而塑料[检查井](#)完全能很弥补这样的一个缺陷。

1、做好是道路施工图纸的会审工作

在安装检查井之前图纸设计非常重要，在交付到施工人员之前一定要经过审查，要仔细阅读研究，看清楚图纸是不是符合施工要求，如果发现不明确或者不妥协的地方一定要及时跟建筑工程或者施工人员沟通。一般需要注意的是排水管道较多的地方，对此处的标高、坡度进行检查，然后协调设计部门、施工部门以及建立单位对图纸进行重新审查，对有争议的地方，每个部门都需要协商。

2、管道材料的选择

如今市场中管道种类众多，质量也各有高低，很多厂商为了购买到高质量的产品，一般在采购过程中都做足了功课，经过精挑细选和材料验收之后才能入库。最后施工过程中材料还需要进行复检，以确保外观属于完好无损的状态，也尽量避免偷工减料的事情发生。

3、对于管道接口地方不密实问题

对于管道接口不密实的问题常见原因是施工过程中工作人员对接口的处理。为了保证连接处的连接紧密度，除了要确保管道切割面的平整以及插入深度，而且管道的表面一定要保持清洁，去除污染物和泥沙。粘合剂在表面也需要涂抹均匀，等待干燥之后才能进行下一步工序。

4、配水点的接驳件与坡体的固定措施

排水管道因为固定不牢会产生松动，长期使用之后往往导致接口松动，最后产生渗漏。这样问题可以加强配水点的管道和墙壁的固定措施。固定坡壁内部的给水配件，然后再用支架将给水分进固定在坡壁之上。

5、防渗漏之水压实验控制

最后排水工程施工完成之后，为了进一步检查工程质量，还需要进行水压实验。