

铁丝网围栏施工前的准备工作

产品名称	铁丝网围栏施工前的准备工作
公司名称	安平县威友丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县程油子村村西500米处
联系电话	0318-7872228

产品详情

铁丝网围栏施工前，必须熟悉设计图纸，对隔离栅工程所用设备、工厂制作的工艺流程有所了解，熟悉有关技术规范，认真执行审批施工组织设计，查验材料的产地、性能、质保书。工厂制作过程中，查验铁丝网围栏半成品、成品的质量是否满足设计要求，严禁不合格铁丝网围栏产品进入现场安装。

现场施工和工厂制作所用设备要满足本工程要求。

用于铁丝网围栏工程的所有材料必须符合设计规定，并满足相应技术规范要求(钢管直径、壁厚、镀锌层厚度及涂塑层厚度是检查重点，检查频率必须满足规范要求。钢管壁厚可采用球头千分尺量，镀锌层厚度采用涂层测厚仪量测，涂塑层可用小刀直接割除涂塑层，用千分尺量割前后的差。小刀割涂塑层时顺便检查塑层附着力。)。

查验铁丝网围栏工厂制作的工艺流程及下料的几何尺寸、焊接质量、热浸镀锌和浸塑质量等。

现场放样定点、挖基坑要符合设计铁丝网围栏要求及砵所用材料满足规范要求。

检查铁丝网围栏的安装质量包括：柱距准确、立柱是否与公路地界地形相协调，立柱的柱顶高度、顺直度和竖直度是否有高低不平现象，铁丝网围栏的纵向坡度是否平顺，连接牢固无明显缺陷等。

4、施工时间短，铁丝网围栏的施工时间是传统墙体施工时间的五分之一。 www.wyweiwang.com