

露天阳光房设计图,楼顶阳光房设计,六安东跃装饰

产品名称	露天阳光房设计图,楼顶阳光房设计,六安东跃装饰
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:YG1914
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

六安东跃装饰从事各类别墅阳光房设计、开发、制定、生产和安装，我们是北京阳光房设计最先进的企业，高档阳光房设计传承先进的欧洲工艺理念，充分体现国际品质和美学风范；玻璃房子欧式设计风格有：平斜顶的地中海式、圆弧顶拜占庭式、钻石顶的维多利亚式、人字型的哥特式等的造型；根据现场可以创意、造型、组合造型设计；我们的北京阳光房设计华美，造型新颖，结构安全，工艺先进，密封防水；产品具有优越的保温、隔热、防水和防紫外线性能。

玻璃雨棚施工工艺及施工要点：A、加工准备及下料：按照施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量 and 加工余量，根据放样作样板。钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工，待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。B、测量放线：根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。C、预埋件安装处理：定位预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。D、悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装采用焊接，需检查焊接节点，调节悬挂臂设计坡度，准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后，安装另一边一条悬挂臂，就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线，一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时，先焊接头并矫直。采用型钢接头时，为使接头型钢与钢板预埋件紧贴，应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板，其材质和波口型式与焊件相同，焊后气割切除并磨平。