

小区地下室通风口网格板.手工焊接网格板

产品名称	小区地下室通风口网格板.手工焊接网格板
公司名称	安平县振迈丝网制品有限公司
价格	109.00/平方米
规格参数	品牌:振迈 型号:型号齐全
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村村东50米处
联系电话	15833834040 15075889901

产品详情

小区地下室通风口网格板.手工焊接网格板

热镀锌钢格板|热镀锌钢格栅|热镀锌格栅板构造

钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。

热镀锌钢格板|热镀锌钢格栅|热镀锌格栅板焊接注意

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得

大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

小区地下室通风口网格板.手工焊接网格板

在负载扁钢的端头，应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合，可使用型钢或直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边采用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于180mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须满焊。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。钢格板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。振迈楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。钢格板的负载扁钢，可采用平面扁钢、I型扁钢或纵剪带钢。钢格板的负载扁钢，可以带有齿型，以增加钢格板的防滑力，齿型尺寸如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺寸平台上的钢格板的最小宽度不得小于300mm。 小区地下室通风口网格板.手工焊接网格板

077商务站 <http://www.007swz.com/Company/zhenmaisiwang>

环球经贸网 <http://zhenmaisiwang.cn.nowec.com>

八方资源网 <http://zhenmaisiwang.cn.b2b168.com/>

中科商务网 http://www.zk71.com/ganggezha_8090/

企汇网 <http://zhenmaigongsi.shop.qihuiwang.com>

阿土伯 <http://yangyulan.atobo.com.cn>

顺企网 <http://hengshui065601.11467.com>

振迈钢格板厂 www.apzhenmai.com

钢格板 <http://www.apzhenmai.com/product/18.htm>

平台钢格板 <http://www.apzhenmai.com/product/2.htm>

镀锌钢格板 <http://www.apzhenmai.com/product/1.htm>