

BDF装配式不锈钢水箱

产品名称	BDF装配式不锈钢水箱
公司名称	盐城方正水箱厂
价格	600.00/件
规格参数	品牌:盐城方正 型号:定制 规格:长宽高
公司地址	江苏省盐城市阜宁县公兴工业街18号
联系电话	86-0515-87653998 18961925839

产品详情

盐城方正水箱厂是一家集设计、生产、开发于一体的专业水箱生产企业。主营产品：不锈钢水箱、不锈钢保温水箱、bdf水箱、bdf箱泵一体化设备、消防增压稳压设备等一系列水箱产品。

什么是bdf装配式智能一体化水箱？

b:就是不锈钢的意思，一般复合中不锈钢是304-2b，厚度是0.4mm

d：就是镀锌钢板的意思，分为冷镀锌和热镀锌两种，厚度一般为3.0mm

f：就是复合的意思，把不锈钢板和镀锌钢板放在冲压床上，一次冲压成型，折边有90°角焊接式和45°角无焊接式

基础：bdf装配式地埋消防水箱的基础一定要是高50cm的条形梁，条形梁的中心间距必须是1米之内。

复合式bdf模块使用热浸锌钢板3mm与0.4mm304/2b食品级不锈钢板通过设备压制复合成型，使其紧密配合，从而达到钢板材质的强度、不锈钢的耐腐蚀性能等要求。

压制成型后通过设备进行冲孔成型，达到标准模块的拼装要求。

现场组装、基础槽钢选用10#国标热浸处理，每道梁1米间距组合而成以此类推。

按照图集及技术要求进行组装，用 10*30热浸锌螺丝与环保耐水抗老化胶条组装而成，水箱组装成型后，进行拉筋及顶柱的安装。拉筋选用 48的热浸锌对拉，没1米纵横交叉安装。顶柱选用 48的热浸锌管每平方4根均布密封处理。

根据泵站安装泵房、泵房外表螺丝，安装完成后检查并验收，确保全部紧固无遗漏。

清理水箱内所有剩余的配件及垃圾。

覆土并做好现场准备工作。

这样一台bdf装配式智能一体化水箱就安装完成了。如果此种水箱是您现在需求的，就来联系我吧：
18961925839

盐城方正会给您最低的价格，最优的质量！！