

点石家装：装修验收必要到场的6项

产品名称	点石家装：装修验收必要到场的6项
公司名称	湖南点石装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区五一路013号（1003、1006房）
联系电话	4000480731 13618487231

产品详情

工作再忙也要抽时间去看的六个装修环节

由于工作忙，业主在装修过程中没有办法一直去现场。自己也不清楚装修中哪些环节比较重要，时不时地去看一下。由于业主不是很懂，在现场也只是和工人随便聊聊进度的情况，并不清楚自己应该注意些什么。针对这一情况，点石家装提醒您六个一定要到场的环节。

1、进场交底必到

在房子的装修前，业主、设计师和施工队长要进行沟通。简单来说一般要确保三个方面的内容，后期的工作打下基础。第一、就是要确认房子的设计方案，比如明确哪里需要排管子，哪里需要做什么，做到心中有数。第二、要确定水电煤的走向。第三、就是要确定房屋结构的改变，这些都需要和施工队和设计师进行很好的沟通，一来做到心中有数，二来也为以后的工程打好基础。

工人第一天进场，设计师给施工队长交代应当如何施工，其中含许多细节，业主如果有疑意，可立即提出，得到更正。

2、电管排线必到

业主应当赶在水电线路封口之前，去现场看看。主要是确保三个方面。首先电线的容量不能大于管子的40%，这也是3.15标准上明确规定的。其次要注意的是强弱电不能穿在同一管内，比方说电脑网络线和电线不能穿在同一个管内，如果发生这样的情况的话，不但会影响电脑的正常工作，还有可能触发安全事故，最后要查看套管转弯处不能有凹瘪的地方，因为如果凹瘪的地方电线很难穿过。

电线管排布与水管排布同样应当尽量到横平竖直。

3、材料进场必到

这个环节要核对预算单上的材料和送到现场来的材料是否吻合，在做业主调查过程中经常有业主反映材料送错的情况。业主要仔细核对包括品牌、质量。如果到要用的时候才发现，会给双方带来不必要的麻烦。

新到的墙腰砖不但要核对品牌型号，还应当检验砖质量，看是否存在色差。

4、水管试压必到

水管接好后，因为不明确其焊接的接口是否有漏缝，因此需要做水压测试。这个测试是很需要的，因为只有做了水压测试后，才能确保以后不会漏水，才对这个部分放心。大家现在家里常用的PPR水管要高于日常水压的1.5倍，一个小时以后没发现漏水现象，水压基本上不下降才算合格。

水管也是隐蔽工程的重要组成部分，验收合格后水管即刻封口，万一错过，以后连补救的机会都没有。

5、做吊顶结构必到

先要查看吊顶在墙面四周的支点是否牢固。再要确定木龙骨是否进行了防火防腐处理。因为吊顶里藏有电线、电器、变压器等。万一漏电走火会引起燃烧，所以要自己看清楚。

吊顶的结构并不简单，天天都悬在我们的头顶上，一定要保证其质量万无一失，安全才有保证。

6、煤气安装必到

这个环节一检查煤气安装好后是否漏气。二就是要查看清楚煤气位置不能与电线太过接近，否则意外产生的电火花可能会引起爆炸。

淋浴器由于是水、电、煤的交汇处，在使用过程中温度又会骤升骤降，所以绝对不能掉以轻心。

7、排地搁栅必到

在这个环节需要查看三个地方，第一、地板的龙骨要保持坚固。第二、是要注意复合地板要加防潮膜。第三、要注意看复合地板边要留有收缩缝。