江苏安徽结构加固碳纤维加固结构增加荷载加固公司

产品名称	江苏安徽结构加固碳纤维加固结构增加荷载加固公司
公司名称	南京爱牢加固工程有限责任公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:碳纤维加固 型号:粘钢加固
公司地址	南京市栖霞区西岗办事处孟北社区许巷418号
联系电话	02568876173 18951647200

产品详情

江苏南京结构加固柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固公司。

柱子碳纤维布施工方案：材料,一般碳纤维加固布采用300g,㎡,计算厚度为0,167mm,抗拉强度标准值不得小于3000MPa,受拉弹性模量不得小于210000MPa,伸长率不小于1,5%。,碳纤维加固布采用A级胶粘贴,相关指标应符合《混凝土结构加固设计规范GB50367,2006中4,5,3的有关规定。

碳纤维布要求有出厂合格证,底层树脂,找平材料,浸渍树脂必须是同一个厂家并按该厂家要求配置。

下面是粘贴碳纤维布加固施工的技术要求：

混凝土表面处理,按需要加固设计部位定位,被粘贴的混凝土结构表面应打磨平整,除去表层浮浆,油污等杂质,直至完全露出混凝土结构新面。柱子的转角粘贴处应进行导角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不小于20mm,混凝土表面应清理干净并保持干燥。涂刷底层树脂,应按工艺规定配置底层树脂。采用滚筒刷将底层树脂均匀涂抹于混凝土表面,宜在底层树脂表面指触干燥后,尽快进行下一工序的施工。找平处理,应按工艺规定配置找平材料,应对混凝土表面凹陷部位用找平材料填充平整,不应有棱角。转角处应采用找平材料修理成光滑的圆弧,不应小于20mm。粘贴碳纤维布,按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布;,按工艺规定配制浸渍胶,并均匀涂抹于粘贴部位;,柱子采用满贴方法施工,粘贴碳纤维布的搭接处均应搭接不小于100mm,每个搭接部位均应错开位置处搭接施工。

将碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置,宜用专用的滚筒顺纤维方向多次滚压,挤除气泡,使浸渍树脂充分浸透碳纤维滚压时不得损伤碳纤维布;在碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂;,碳纤维布粘贴施工完以后,表面抹水泥浆加以防护。,检验及验收,碳纤维布的实际粘贴面积不应小于设计面积,位置偏差不应大于10mm。

碳纤维布与混凝土之间的粘结质量,可用小锤轻轻敲击或手压碳纤维布表面的方法检查,总有效面积不应低于95%。当碳纤维布的空鼓面积不大于10平方厘米时,可采用针管注胶的方法进行修补。当空鼓面积大于10平方厘米时,宜将空鼓部位碳纤维布片材切除,重新搭接贴上等量的碳纤维片材,搭接长度不应小于100mm

南京爱牢加固工程有限责任公司是一家专业加固工程改造设计,施工,技术服务与工程咨询于一体的综合性,专业化工程加固施工企业。公司具有国家建设部下发的结构补强特种专业承包施工资质,安全生产许可证。

同时,公司与多个科研单位建立了长久的协作关系,能够为客户提供从地下到空间,从设计到施工等全过程,全方位的服务。我们拥有多名中高级结构设计工程师和研究人员,以及达到专业技术水平施工人员。公司主要承接：建筑房屋桥梁结构设计;植筋加固;粘钢,包钢加固;碳纤维加固;结构补强;防水堵漏;混凝土切割;裂缝补强,碳纤维布,碳纤维胶,等工程。南京爱牢加固公司为您提供：柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固,柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固规格,批发柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固,柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固使用方法,柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固注意事项,柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固产品说明等相关信息,欢迎您的咨询和查看。,江苏南京柱子碳纤维加固结构增加荷载碳纤维加固南京,柱子碳纤维加固,结构增加荷载碳纤维加固