

# 阳光房安装六安阳光房六安东跃装饰查看

产品名称	阳光房安装六安阳光房六安东跃装饰查看
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:RV1189
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

## 产品详情

玻璃雨棚施工工艺及施工要点：A、加工准备及下料：按照施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量及加工余量，根据放样作样板。钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工，待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。B、测量放线：根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。C、预埋件安装处理：定位预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。D、悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装采用焊接，需检查焊接节点，调节悬挂臂设计坡度，准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后，安装另一边一条悬挂臂，就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线，一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时，先焊接头并矫直。采用型钢接头时，为使接头型钢与钢板预埋件紧贴，应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板，其材质和波口型式与焊件相同，焊后气割切除并磨平。

骨架：隔热断桥型材 从前不久结束的建博会上的阳光房来看，木结构的玻璃棚和阳光房占有一定比例，但比普通的铝门窗强度高30%~40%的钛镁铝合金框架占了大多数。不过，钛镁合金、钢材、木材等常见的建筑材料都有不足，如不易成型、自重过大、隔热效果不佳、易变形腐烂等，都不是阳光房最佳的骨架结构，只能用于部件中。国外最先进的玻璃房多采用隔热断桥产品配合钢结构，这种隔热断桥型材两面为铝材，中间用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，不仅可以实现各种造型，同时还满足装饰效果和门窗强度及耐老化性能的多种要求