

天津搬家公司21步走完装修全过程

产品名称	天津搬家公司21步走完装修全过程
公司名称	天津壹贰叁科技有限公司
价格	50.00/1
规格参数	品牌:小白 型号:123 110:112
公司地址	天津市南开区
联系电话	4000966967

产品详情

[天津搬家公司](#)

近期经常有朋友留言给小本问装修流程，所以今天给大家带来一个装修过程详解，赶紧看看！

（一）前期设计

在前期设计中，必须还要做一件事，就是对自己的房子进行一次详细的测量，测量的内容主要包括：

1、明确装修过程涉及的面积

特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积

2、明确主要墙面尺寸

特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。顺道提醒大家，开工之前不要忘记去物业办理开工手续，交纳装修押金

二、装修全过程21个环节解析

一、装修全过程

装修详细可以分为：设计、施工、安装和收尾四大环节，细分为：

前期设计、结构拆改、水电改造、木工工程、瓷砖工程、刷墙面漆、厨卫吊顶、选购热水器、安装木门、橱柜、烟机灶、铺地板、贴壁纸、安装开关插座、选购灯具、五金洁具、窗帘杆、后期保洁、家具进场、家电安装、家居配饰

（三）木工

木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是：木——瓦——油

基本出场原则是——谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一，其实像包立管、做装饰吊顶、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也可以作为主体拆改的一个细环节考虑，本身和水电路改造并不冲突，有时候还需要一些配合，就像家里如果准备做假墙的话，要考虑假墙上是否有水电线路，如果有的话，应该让水电改造的工人预埋管

（四）水电改造

水电路改造之前，主体结构拆改应该基本完成了

在水电改造和主体拆改这两个环节之间，还应该进行橱柜的第一次测量

其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容，因为墙面和地面都没有处理，橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸，而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置，提出一些相关建议。主要包括：

1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装

2、看看水表的位置是否合适

3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽

水路改造完成之后，最好紧接着把卫生间的防水做了

有些业主一直认为装修开始之前，一些主料应该事先进场。小本要说的是，除非是主体拆改需要用的主料，否则，诸如瓷砖、大芯板等主料的进场时间应该在水电改造之后。因为电路改造如果涉及地面开槽的话，瓷砖、大芯板码放的位置不当，工人搬来搬去很是麻烦，在此提醒注意

（五）刷墙面漆

“油工老三”进场，主要完成墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作

准备贴壁纸的业主，只需要让“油工老三”在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以

至于是否要留最后一遍面漆，这个问题没必要太较真儿，从很多业主装修过的经验来看，留一遍面漆的意义不是很大，因为后面的操作没有比刷漆再脏的了

当“老大”、“老二”、“老三”相继离场之后，很多业主会认为自己的装修快结束了，其实按环节来

数的话，三分之一还不到。大家之所以有这种感觉是因为，人们普遍理解的装修只是装修的“施工环节”，其实装修的“安装环节”也是装修的重头所在

如果说“设计环节”是把我们未来家的样子“构想”一下的话，那么“施工环节”就是把我们的家“包装”一下，真正说“置备”家当几乎都在“安装环节”