香菇种植基地基础配套设施建设项目立项报告代写

产品名称	香菇种植基地基础配套设施建设项目立项报告代写
公司名称	西安硕鑫项目管理咨询有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:硕鑫 型号:sx
公司地址	西安经济技术开发区凤城12路与文景北路十字以北首创富北高银27#17层
联系电话	18092573639 18165278840

产品详情

一、项目概况

1 项目名称：**市**县胡**庙香菇种植基地基础配套设施建设项目

2 项目申报单位：淳联食用菌农民专业合作社

3 项目建设单位法定代表人：郭先生

4 项目建设性质：新建

5 项目建设地点：陕西省**市**县胡家庙枣林村

6 项目区基本情况：**市**县胡XX庙香菇种植基地总用地面积为105亩，目前已建成40亩香菇种植大棚，其余65亩正在建设中。

7 项目建设内容：本项目是针对**市**县XX家庙香菇种植基地的基础配套工程进行建设，包括：道路工程、照明工程、灌溉工程、排水管网工程。

8 项目建设规模：本项目规划建设道路总长820m，其中园区外围环形道路长640m，园区内的道路长200m；环形路和两条园区内道路旁需要安装70盏太阳能路灯；园区内自备深水井一口和蓄水池一座；需要铺设灌溉水管总长6640m。

（1）道路：本项目新建道路全长820m，宽6m水泥路面。

（2）灌溉工程：本项目自备深水井一口，用于园区的灌溉。并修建30m3蓄水池一座。铺设灌溉管网总长度6640m，采用地下直埋，深度为1m，供水主管道一根，长度为140m，采用φ200mm的PE管；支管道

13根，每根长度为500m，采用φ100mm的PE管。

（3）排水渠：本项目在道路一侧设计排水渠，总长818m，宽0.5m，设水泥盖板。雨水通过排水渠排出园区。

（4）太阳能路灯：本项目区内共需要路灯70盏，路灯高8m。其中：园区外围环形路安装太阳能路灯共62盏，道路一边布置；园区内道路安装太阳能路灯8盏。路灯按照每10m一盏，共70盏。

9 项目建设工期：根据项目建设规模和建设内容，初步确定建设总工期6个月，即从2016年10月开工建设，至2017年3月底竣工。

二、建设单位概况

食用菌农业合作社成立于2013年6月，其前身是成立于2008年的陕西县淳食用菌推广中心，专门从事香菇、平菇、黑木耳、天麻、猪苓以及野生珍稀食用菌株选育、品种试验、资源开发、菌种生产销售、食用菌技术推广、原辅材料供应、菌类产品加工与销售。合作社建成了以加工富硒牛肉肝菌为主的野生加工生产车间的西安市西三环西部XX桥农产品物流中心，成立了**食用菌西安配送中心，在**县、**县、**县、**县和**市农产品交易市场建立了5家合作社食用菌产品直营店，专门负责淳联食用菌在县区及周边城市的销售工作。

三、项目提出的理由

农业综合开发是党中央、国务院加强农业的重大决策，是国家支持和保护农业的重要举措，是提高农业综合生产能力最直接、组有效、最快捷的一项措施。合作社按照党中央提出的“以市场为向导，立足本地优势，积极兴办以农产品加工业为主的龙头企业，发展具有 本地特色和竞争力的拳头产品”的要求，进一步提高香菇产量和质量，从而增加农民收入。而且食用菌生产投资小，产出高，回报快，是个短、平、快项目，符合该县实际。项目能够改善低收入群众生存环境、实现经济增长，是国民经济和社会发展第十三个五年规划中“一村一品”的具体实践。

四、研究的范围

（1）对项目建设的背景及必要性进行分析论证；

（2）对项目建设的区域经济概况进行分析论证；

（3）对项目的建设内容与建设规模、建设条件与场址选择、工程建设方案进行分析论证；

（4）对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出实施意见，环境保护方案按环保部门批复意见实施，节能方案按发改委批复的节能评估报告意见实施；

（5）根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；

（6）根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。

五、编制依据

建设项目可行性研究报告编制委托书

《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社2002年3月

《投资项目可行性研究工作手册》中国物价出版社2002年9月

国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2006年7月）

国家农业综合开发办公室关于印发《国家农综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农资办[[2002]175号）

农业部《农产品加工业“十三五”发展规划》

《全国农产品区域布局规划（2008-2015年）》

六、研究结论及建议

6.1 结论

1、项目定位准确，符合国家产业政策，符合地方特色产业发展方向，适应当地优势农产品资源转化需要，项目十分必要。

2、项目实施可直接带动菌类植物加工和种植基地的发展，对当地农业种植结构调整有积极推动作用。

3、项目位于淳化县土特产特色资源聚集区内，种植技术成熟，产品市场需求旺盛且成长性良好，企业经营管理水平较高，项目抗风险能力较强。

4、项目生产技术可靠，产品销售渠道畅通，环保措施完善，农民增收效果明显，社会效益显著。

6.2 建议

1、应加强对建设资金筹措力度，确保工程建设资金及时到位；

2、建议及早做好外部环境协调工作，以便工程建设保质保量按期完工，创建一个优质工程；

3、组建精明能干的技术队伍或聘请专业项目管理人员进行技术指导，力求降低成本，减小投资风险；

4、合理、科学地做好施工现场设计和工期安排。