

地埋式BDF箱泵一体化水箱

产品名称	地埋式BDF箱泵一体化水箱
公司名称	建湖县芦沟镇润馨供水设备经营部
价格	700.00/吨
规格参数	品牌:润平 型号:12*12*3 长度:米
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园二号路65号
联系电话	18036288861

产品详情

盐城润平供水设备有限公司

联系人：徐 18036288861 QQ 2850812960

大部分人不了解BDF装配式水箱，常有客户问，装配式水箱和一般常见的不锈钢水箱有什么地方不一样？因为装配式水箱一、成本高、二，工业复杂、所以生产的装配式水箱厂家就相对比较少，不了接的人也就多了。今天发表此文章就是为了解决大家的疑问。我们公司盐城润平供水设备有限公司位于不锈钢水箱生产之乡，公司位于江苏省盐城市建湖县五洲国际城北2公里厂家生产：

不锈钢水箱、

螺栓连接(BDF)装配式水箱、

箱泵一体化、

地上和地埋式箱泵一体化、

不锈钢冲压板、

消防泵、

变频无负压供水设备、

厂家直销，价格合理。诚招各地代理商。

联系人：徐 18036288861 QQ 2850812960

以下是装配式水箱与普通不锈钢水箱的区别之处，首先普通的水箱都是焊接式的，而装配式水箱是由螺栓连接而成的，装配式水箱一共有3种，第一种材质：镀锌钢板，模压成型，每块冲压板模压块都有螺栓连接而成。第二种我们俗称装配式水箱是纯304不锈钢材质，模压成型，每块冲压板模压块都有螺栓连接而成。第三种是由3mm镀锌钢板和0.4mm不锈钢复合模压而成的，我们通常叫BDF装配式水箱。装配式水箱和普通不锈钢水箱的施工方案也是不一样的，下面介绍下装配式BDF水箱的施工方案。

装配式BDF水箱施工方案

例:水箱规格：12*12*3=432m³

板材规格：顶板3.0mm 侧板3.4mm/3.4mm/3.4mm 底板 3.4mm (3.4指3.0镀锌钢板复合0.4不锈钢内胆)

装配式水箱材料说明

1、不锈钢板材：SUS304（内胆） 2、不锈钢螺栓： 3、不锈钢管 4、不锈钢法兰

装配式水箱材料及制造过程中的技术要求

- 1、不锈钢板材
- 2、不锈钢扶梯
- 3、装配式不锈钢水箱板块之间连接处由密封橡胶圈和不锈钢螺栓拧合而成。

装配式水箱施工准备

- 1、熟悉图纸的有关要求。
- 2、统计材料并按图纸要求备料。
- 3、组织施工人员，详细落实项目负责人并完成在现场作业情况下的安全技术交底工作。
- 4、检查施工设备并配好劳动保护用品。
- 5、项目负责人与施工现场监管部门做好交接并检查设备基础。

装配式水箱质量保证措施

- 1、质量负责人现场跟踪、监督并严格执行GB/T1991-2000ISO9001：2000质量管理方针。
- 2、严格按图纸并做好每道工序自检记录。
- 3、项目负责人分四步向工程监管部门报检，材料报检 结构及半成品验收 成品验收。
- 4、质量目标：合格率达100%优良率达95%以上。

装配式水箱施工程序:

底板下料 底板铺设 底板连接 底板密封检验 侧板下料
侧板连接 侧板连接处密封检验 顶板下料 顶板连接 顶板铺设

- 1、根据水箱规格型号设计要求，在厂内采用装配式水箱模压块板材，先进行划线，把划好线的板材送到剪板机上剪成106×106cm的方块。板块剪好后，再剪切四个角，每个角切成90°角，再送到液压机进行模压成100×100cm和50×50cm的凹凸板块，凹凸板的翻边均为90°。
- 2、材料进入现场后，先把模压的板块进行拼装组合，采用螺栓和密封圈对板
- 3、几大板面拼装组合后，应做好箱底拼装连接准备，螺栓连接水箱底板时，首先对好水箱底板尺寸，然后在水箱基础上面布好底板进行密封连接，底板连接后，对密封处进行火油检验或目测检查，杜绝密封不牢等现象。
- 4、底板连接后，进行墙板和底板连接，螺栓连接是先把一面一面的码好在水箱的底板上，四墙码好后，压边进行调整连接，复尺一般相对角不超过2mm，要求在一条直线上，四角要求底部和墙面连接处90°。
- 5、水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接，边与边要求基本在一条水平线上。水箱人孔根据客户要求连接在指定位置上，一般都设在靠近进水孔浮球处。
- 6、水箱箱体连接密封好后，接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、最后扶梯安装靠近人孔附近。
- 7、箱体内部拉筋，采用不锈钢板，经折角机折成90°。直角角钢和槽钢，连接在水箱内部，主要起加强作用防止水箱变形，槽钢拉筋是用来焊接水箱底部到顶部间的支撑。拉筋连接是由底部向上50cm处一层，第一层纵横间距为1m×1m，第二层距离第一层50cm，高度和间距以此类推。墙体与墙体、墙体与底板、墙体与顶板之间用角钢连接。
- 8、各项工作结束后，如现场具备试水条件，对水箱进行注水试压，检查水箱四周密封处，有没有渗漏或渗水现象。
- 9、场外清理，水箱经业主负责人和监理验收合格后，交付使用。

公司主营：（BDF）装配式水箱、不锈钢水箱、不锈钢模压板块、箱泵一体化、保温水箱、冷水箱、BDF模压板块，增压稳压设备等

欢迎来电咨询

联系人：徐 18036288861 QQ 2850812960