

室内游泳池循环价格游泳池管道安装施工厂家

产品名称	室内游泳池循环价格游泳池管道安装施工厂家
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

产品详情

室内游泳池循环价格游泳池管道安装施工厂家游泳池管道的检测和试验

建设单位和施工监理单位应委派质检人员对工程质量进行全程监督和检查。

质检人员应按设计文件和产品说明书对管道进行如下内容的外观检查:

管道规格、位置、标高;阀门、各种仪表及支承件数量;

管道连接处表面洁净度。各种承压管道系统和设备,均应做水压试验;非承压管

道系统和设备应做灌水试验。管道水压试验前应具备的条件应符合下列规定:

塑料管道系统应安装完毕并在常温下养护24h,且经外观检查合格后,方可进行水压试验应关闭所有设备与管道连接的隔断阀门、封堵管道甩口,并打开管道系统上的管道阀门;试验压力表应经过校验,精度不得低于1.5级,表盘面压力刻度值应为试验压力的2倍,表的数量不得少于2块;压力表应安装在系统的最低部位,试验加压泵应设在试验用压力表附近;试验用水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求。水压试验时的环境温度不得低于50C;冬季水压试验时应采取有效防冻措施,并应在试验后立即泄空管内试验用水;室内游泳池循环价格游泳池管道安装施工厂家水压试验应进行1h的强度试验和2h的严密性试验,并按本规程表A.0.3的格式填写管道系统压力试验记录.强度试验压力应为1.5倍的设计压力,但不应小于0.60MPa的水压进行试验,并按下列规定进行:应向管内缓慢充满试验用水,并彻底排除管内空气;用加压泵缓慢补水将压力升高至试验压力后,升压时间不得少于10min;

管道加压到规定的试验压力后,应停止加压并稳压1h,

如压力降不超过0.05MPa,可判定为强度试验合格。

严密性试验应在强度试验合格后立即连续进行,并应将强度试验压力降低至管道设计工作压力的1.15倍的水压状态下稳压2h;如压力降不超过0.03MPa,同时管道所有连接部位无渗漏,可判定为严密试验为合格。非压力流管道应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的规定进行闭水试验。埋入混凝土垫层内的管道,应在水压试验合格后,后续土建施工,室内游泳池循环价格游泳池管道安装施工厂家