

石墨接地模块是做防雷接地的高档专用器材

产品名称	石墨接地模块是做防雷接地的高档专用器材
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:惠丰 型号:HF 重量:20
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

产品详情

低利润回馈新老客户。河北沧州惠丰防雷器材有限公司成立10年来，感谢各位合作单位及个人对惠丰的信任和大力支持，惠丰感恩回报，惠丰出厂价总会比别家低一些。公司电话：0317-832-6525，150-7679-5838。

[接地模块](#)主要技术参数

1、室温下的电阻率试验

T干 = 28.0 t湿 = 25.5 p=100.2kpa

试品号 试品电阻() 试品电阻率

(.m) 模块平均电阻率

(.m) 技术要求

(.m) 评价

1 0.56 0.15 0.15 3 符合要求

2 0.63 0.17

3 0.46 0.13

2、冲击电流耐受试验

T干 = 28.0 t湿 = 25.5 p=100.2kpa

试品号 试品工频电阻() 试验后工频电阻变化率 评价

试品电阻() 试品电阻率

(.m) R%= 平均值 R% 技术要求

1 0.56 0.15 -16% -15% R% 20% 符合要求

2 0.63 0.17 -13%

3 0.46 0.13 -15%

3、工频电流耐受试验

T干 = 28.0 t湿 = 25. p=100.2kpa

试品号 试品工频电阻() 试验后工频电阻变化率 评价

试前R1 试前R2 R%= 平均值 R% 技术要求

4 1.55 1.32 -15% -13% R% 20% 符合要求

5 1.47 1.29 -15%

6 1.34 1.19 -11%

4、失水试验

试品号 电阻() 电阻率 .m 评价

试前R1 试前R2 平均值 技术要求 .m

4 1.73 1.84 符合要求 0.16 3 符合要求

5 1.32 1.47 0.17

6 0.94 1.10 0.17

六、[接地模块](#)施工方法

- 1、石墨接地极使用前应用水浸湿1-2小时后使用。
- 2、埋设方式：采用垂直埋置、水平埋置；埋置深度不小于0.8米。

惠丰防雷器材公司，生产各种优质防雷接地材料。

惠丰公司网站：<http://www.hfflqc.com> 搜索网址可进入公司网站，更多更全的产品信息供大家了解。

24小时销售服务电话0317-832-6525,150-7679-5838.预想了解产品价格，产品技术等方面问题，请给我公司打电话。

【惠丰公司销售总监——王芮芮发稿】

- 3、模块间距离不小于3米。
- 4、模块极芯相互并联或与地线连接时，必须焊接，焊接长度为连线宽度的2倍。
- 5、应在焊接处清除焊渣，涂上防腐导电漆或沥青漆。
- 6、回填细土时应适量洒水，分层夯实，待模块充分吸湿（24小时）后测量接地电阻。

你好，看到惠丰公司本条信息请与我们联系，惠丰诚信为本，实体经营，我们给您最低的价格，欢迎采购惠丰产品。