

玻璃生产线产品升级改造项目可行性研究编辑报告代写

产品名称	玻璃生产线产品升级改造项目可行性研究编辑报告代写
公司名称	西安硕鑫项目管理咨询有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:硕鑫
公司地址	西安经济技术开发区凤城12路与文景北路十字以北首创富北高银27#17层
联系电话	18092573639 18165278840

产品详情

- 1 项目名称：废旧玻璃制造工艺瓶生产线能源系统优化升级改造项目
- 2 项目单位：***玻璃工艺制品有限公司
- 3 项目建设性质：改建
- 4 项目建设地点：**县城关镇寇家村（原公司院内）
- 5 项目单位现有规模：**玻璃工艺制品有限公司位于**县城关镇（原新庄乡）*家村南端，占地78亩，公司现有两条废旧玻璃制造工艺瓶生产线，年可处理废旧玻璃2万吨。
- 6 项目建设内容及规模

本项目规划对原有2条生产线进行能源系统优化升级改造，优化后年可处理废旧玻璃46000吨，具体升级改造内容如下：

- （1）设备冷却用水均改为循环水；
- （2）路灯改为太阳能路灯、办公采用LED照明；
- （3）烟气采用脱硫除尘装置；
- （4）煤气发生炉产生的蒸汽，用于办公区的采暖；
- （5）熔化炉节能改造在原32m²燃全煤气蓄热式玻璃窑炉的位置新建60m²燃全煤气三段蓄热式玻璃窑炉一座，并采用新型耐火材料，由原耐火温度1500 升至1700 。

(6) 新增 2m全煤气发生炉两台，煤气发生炉由1段改为2段。

(7) 新增六组电子控制行列机，并采用变频控制（包括供料机、输瓶机、推瓶机等配套设备）。

(8) 新增两条2m宽电退火炉，并采用变频控制。改造完成后，项目年总能耗为5301.93tce，公司产品单位能耗由250kgce降为145kgce。

7 项目建设的工期：根据项目建设规模和建设内容，初步确定建设总工期8个月，即从2016年11月开工建设，至2017年10月全面竣工并交付使用。

8 项目估算总投资：该项目估算规模总投资3000.00万元，其中：工程费用2254.00万元，工程建设其他费用179.30万元，预备费243.30万元，铺底流动资金323.70万元。

9 项目资金来源：该项目估算规模总投资3000.00万元，资金来源全部由企业自筹。