

石材养护行业现存难题及发展前景分析2017

产品名称	石材养护行业现存难题及发展前景分析2017
公司名称	山东卡顿物资有限公司
价格	60.00/立方米
规格参数	
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼三层第4A318号房
联系电话	0537-2881292 15563171641

产品详情

施工要求

- 1.路沿石必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧,按线码砌侧平石,侧平石要安正,切忌前仰后合,侧面顶线顺直圆滑平顺,无高低错牙现象,平面上上下下错台、内外错牙现象。
- 2.路沿石必须座浆砌筑,座浆必须密实,严禁塞缝砌筑;
- 3.路沿石接缝处错位不超过1mm;侧石和平石必须在中间均匀错缝。
- 4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观,对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石,砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。
- 5.路沿石后背应还土夯实,夯实宽度不小于50mm,厚度不小于

石业

锈石荔枝面,锈石荔枝面厂家,锈石荔枝面价格,锈石荔枝面厂家直销,

择。

磨光面,亚光面,荔枝面,火烧面,喷砂面,龙眼面,斧剁面,机切面,菠萝面,拉丝面,拉槽面;

五莲花盲道板是用五莲花石材加工的为盲人提供行路方便和安全的道路设施板材,五莲花盲道板砖一般由两类砖铺就,一类是条形引导

盲道板

济宁嘉馨石材销售有限公司专业销售黄锈石

五莲花盲道板的施工

基层的各项检测指标均应符合设计标准，五莲花盲道砖铺设时，用广线每隔5m定点挂线控制平整度及高程。五莲花盲道砖铺设要求外观方正，排列整齐。

五莲花盲道砖的铺装与人行道板材铺装方法一样，在施工中还应注意：

人行道铺装到建筑物时，应在其中布行进方向连续设置五莲花导盲石，路口缘石前铺装五莲花停步盲道石，铺装宽度不得小于0.60m。

人行横道处的触感石材距缘石0.30m或隔一块人行道砖铺装停步盲道石。导盲石与

人行道里侧的缘石，在绿化带处高出人行道至少0.1m。绿化带的断口处用导盲石连接。

铺贴山东黄锈石应注意的地方,山东黄锈石的铺贴需要专业操作人员来完成,如果操作不当对于以后的使用都会产生很大的影响,如果对其性质掌握的不够的话则需要“铺、敲、换”三步完成整个的过程,经过检验与多次的实践之后才能形成丰富的经验,才能保护铺贴的正确性，在铺贴之前要根据山东黄锈石本身的性质完成，要注意石材的大小、花纹、以及按照工艺的需求进行挑选分类，误差的范围不超过0.5mm。

在铺贴的过程中要做好石材的防水工作，一般是在背面设置防水层，同时也要做好粘结剂铺贴，保证不会出现空鼓的现象。山东黄锈石材要讲究现场切割，同时注意施工过程中注意防水。最后还要做好检查制度，发现问题要及