

# 河北双峰防风抑尘网厂家供应大连防风冲孔板鞍山新型防风网

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 河北双峰防风抑尘网厂家供应大连防风冲孔板鞍山新型防风网         |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司                     |
| 价格   | 10.00/米                             |
| 规格参数 | 板厚:0.4-1.5mm<br>网孔:6mm<br>尺寸:0.9x4米 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区                     |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277            |

## 产品详情

河北双峰防风抑尘网厂家供应大连防风冲孔板鞍山新型防风网

新型防风网:材质坚固，阻燃效果好；静电粉末喷涂后，涂膜光滑、耐水、抗油、绝缘性较好；安装方便，外观美观漂亮。综合抑尘率可达80%以上。由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果。

料堆起尘分为两大类：一类是料堆场表面的静态起尘；另一类是在堆取料等过程中的动态起尘。前者主要与物料表面含水率、环境风速等关系密切，后者主要与作业落差，装卸强度等相关联。

对于散料堆场，只有外界风速达到一定强度，该风力使料堆表面颗粒产生的向上迁移的动力足以克服颗粒自身重力和颗粒之间的摩擦力以及其他阻碍颗粒迁移的外力时，颗粒就离开堆垛表面而扬起，此时的风速就称为起动风速。

新型防风网成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

新型防风网生产工艺

剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，先进的加工设备决定产品的质量优劣。

冲孔：是防风网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品

成型：防风网的第三个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。

清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面

喷塑的质量。

静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。