JS1500搅拌机出租 昌利建机

产品名称	JS1500搅拌机出租 昌利建机
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:JS1500
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

惠来县增设节能减排分会和服务机构形成配套的工作体系。为了更好地推进全行业的节能减排达标，联合会设立了节能减排分会，成立了节能减排中心，组建了节能减排服务公司，已形成从政策研究与争取，节能减排技术装备鉴定与推广，到节能减排认证、评估、咨询一条龙的服务系统。

郑州昌利集团JS1500搅拌机停运可能有原因有：过载、搅拌筒内有石子卡住搅拌叶片、热继电器的额定电流调的偏小。解决办法：排除搅拌叶片与衬板间卡住的石子，启动热继电器复位，调整热继电器的整定电流值，使其等于或略大于电机的电流。

由于郑州昌利建机JS1500搅拌机的出料容量较大，相对来说容量较大，一般都采用底开门式，既可使混凝土顺利地在搅拌过程中卸出，也可避免使筒体倾翻，这样既安全，又节省了劳力，表现出很多自由的特点，操作也方便；卸料机构通过液压系统来进行控制，可以降低工人的劳动强度，提高设备的安全性。在液压系统失效的紧急情况下，该机设有安全装置，工人可以通过手工操纵安全手柄来打开卸料门。

郑州市昌利公司JS1500搅拌机的电动机应该设有外壳或采用其他保护措施，防止水分和潮气浸入；电动机必须安装启动开关，速度要由慢而快的进行；本机开机后一定要常看看各部件运转是否正常，停机时，也要经常查看搅拌机叶片是否打弯，螺钉有无松动；当混凝土搅拌完后，或是预计要停止1h以上的，除了将余料出净外，应用石子和清水倒入搅拌筒内，开机转动5-10min，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出，料筒内不得有积水存在。并将电机熔丝取下，保证安全。

郑州市昌利集团JS1500搅拌机工作前需要检查的事项：检查搅拌机的各个部件，上料架上连接螺栓是否紧固；检查搅拌机的放置是否平稳，电源接线是否正确；检查各个需要添加润滑油的部位是否都已经添加；检查电源电压的升降幅度，不能超过额定的5%，电动机和电器元件的接线必须牢固，保护接零或接地电阻要符合规定；检查水泵引水是否加足,管路是否畅通。

郑州市昌利厂JS1500搅拌机的制动电动机经减速器带动卷筒转动，钢丝绳经滑轮牵引料斗沿上料架轨道爬升，当爬至一定高度时，料斗底部斗门上的两个滚轮进入上料架水轨道，斗门自动打开，物料

经进料嘴进入搅拌筒。为保证料斗就位准确，在上料架上装有限位开关。上限位有两个限位开关，分别对料斗上升起限位和安全保护作用。下限位只有一个限位开关，当料斗下降至地坑底部时，钢丝绳稍松，强簧杠杆机构使下限位动作，卷扬机构自动停车。下限位和弹簧杠杆机构都在导轨顶部。上料架上部可以折叠。用螺栓联接，运输时折叠可降低运输高度。

郑州市昌利的前身，郑州红旗机械设备加工厂，成立于1928年，是一家生产各类小型机械设备的厂家，历经几十年的发展。现在旗下拥有众多的公司，涉及到机械产品制造，房地产，饮食等诸多行业，旗下的混凝土搅拌设备生产基地。我公司近几年来迅速发展崛起，已经发展成占地面积达13万㎡，拥有固定资产上亿元。员工达400余人的现代化大中型混凝土设备研制开发，加工生产销售的全国知名企业，雄厚的资本，强大的技术力量，精良的设备、完善的制造工艺，将为每一个国内外的客户提供一流的产品，一流的服务。

郑州市昌利经过30多年的努力发展，目前产品已被广泛应用于国内各个省市地区的大中小型工程建设项目当中，且拥有独立的出口贸易权，产品远销海外几十个国家。公司也通过ISO国际质量体系认证，被评为中国优秀企业、河南省名优产品企业、河南省守合同重信用企业、质量信得过企业，产品畅销全国各地，远销海外，深受广大用户好评。