绿芙莱防火墙基布%工程壁布施工

产品名称	绿芙莱防火墙基布%工程壁布施工
公司名称	山东海吉环保科技有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:绿芙莱 型号:型号齐全 规格:齐全
公司地址	山东省泰安市光彩大市场流金岁月
联系电话	0538-7556157 18865388922

产品详情

绿芙莱防火墙基布%工程壁布施工 绿芙莱墙基布防火海吉布 防火墙基布 防火玻纤壁布 石英墙布，绿芙莱墙基布全国招代理，植绒壁布施工，发泡壁布贴顶，刷漆壁布价格，抗霉墙基布，墙基布施工，海基布价格，海基布价格，海基布施工，阻燃墙基布，玻纤壁布，玻璃纤维壁布价格。

玻璃纤维壁纸，玻璃纤维壁布，海吉布，海基布，防水材料，防火材料，特种建材，阻燃材料，新型环保材料，透气性壁布，高强度壁布，抗撞击壁布，防开裂壁布，防虫咬壁布，陕西玻璃纤维壁布，玻璃纤维壁布价格，玻璃纤维壁布销售，玻璃纤维壁布批发

海基布的施工工艺及其注意事项188+6538+8922刘）

海基布是墙面开裂的克星！使用涂料的居室和客厅的墙面开裂是经常出现的，房地产开发商和消费者常为此困扰。

海基布装饰过的房间和顶面就不会出现开裂现象，且能够修补墙面已出现的细小裂缝，起到防止墙面发生破裂的保护作用。

重要提示：选购海基布时，请使用海基布墙面专用涂料，而不要选用一般墙面涂料，海基布配套专用涂料与一般墙面涂料有本质区别。

使用一般墙面涂料代替海基布专用涂料会产生以下质量问题：鱼鳞状表面，布纹肌理不明显，光泽度差，耐擦洗下降，不环保，发生化学反应释放有害物质及脱落等。

一 对墙基的要求及处理方法：188+6538+8922刘）

任何材料的墙壁基均要求平整、干燥、无浮尘，以保证装贴后的海吉布平整美观和牢固。

已贴过壁纸的墙面，需将壁纸揭掉，以防海吉布不能直接与墙基接触而不能起到加强墙面的作用，或可

能因壁纸松懈而使海吉布不能紧贴墙面而出现脱落现象。

二 刷胶及装贴：

底涂：

若墙基是吸水性强的材料，为节省用胶，应先将稀释过的胶水（胶：水为1：2）刷一遍墙基作为底涂，并做到搅拌均匀。24小时后干透，方可刷第二遍胶（不得稀释），开始装贴海吉布。若墙面吸水性不强，则不需底涂，直接刷胶。一般从墙角处开始（即：相邻的

两面墙，一面刷胶90公分左右，另一面刷胶20公分左右。

装贴：

确定海吉布正反面（成卷的海吉布，里侧为正面，外侧为反面。散装的海吉布光滑、较亮、较硬的一面为正面，粗糙、较柔软的一面为反面。

上墙：裁下一块比要装贴墙面高出约10公分的海吉布，反面对着刷好胶的墙基，横平竖直贴好，同时用抹刀由里向外抹平，但用力不要过大，以不出现褶皱和气泡为宜。然后裁去多余的部分。

拼接：

用同样方法先刷好胶。通常情况下，整张墙基布拼接时，只要对齐花纹，便可直接拼接，注意不留缝隙或重叠。若墙角不直，可能面积小的一侧壁布边缘不成直线，要将下一张压住前一张壁布约5公分，此时必须拼接好花纹。在重叠的5公分内用裁刀将两层壁布竖向

裁开，慢慢揭掉多余的部分。在壁布边缘有经纱脱落而不能完全拼花时，也可这样操作。

装贴墙面阴阳角时，应先贴好一面，在需要拐角的壁布背面用手刷涂上胶，待壁布柔软易弯曲后，再贴好另一面，用抹刀抹平贴紧即可。

三．刷涂料：通常情况下，涂料刷两遍。

第一遍：加入10%-20%的水（一般不多于20%），壁布花纹越复杂，吸水性越强，加水越多，反之壁布越平整，吸水性越弱，加水越少。（加入10%的水=1份水
9份涂料）加入颜料后，必须搅拌均匀，以保证壁布上色后颜色均匀。滚刷毛质好，不可掉毛。刷涂料时

应横竖两个方向交替刷，用力不可太小，使壁布纹路无遗漏。

第二遍：待第一遍涂料刷好约4小时后刷第二遍，不加水，将涂料与颜料搅拌均匀。（对于二次使用的涂料，若已放置4小时以上，应再次搅拌。）

四、修补：

破损：用一块大于破损处的同样花纹的壁布，仔细拼对花纹后，不可移动，用小刀裁出一块大于破损面

积的圆洞，补足胶后，将新壁布贴上。如果是旧壁布，可补一次涂料。

补胶：在缺少胶的壁布处，切开相应长度的一个口，用小刷子将胶补在壁布后面，再贴紧。

五、补充说明：

因海吉布的底胶和涂料全部为绝对环保的生物制胶，所以要求零上5°C到40°C，且湿度不大的贮存条件。不可结冻，否则不能使用。

海吉布幅宽比一般壁纸大，工序简单，施工速度较快，所以装贴前施工场地应干净、干燥，墙基平整.

对以铁或铝合金为基底的墙基在装贴海吉布前要做防锈处理。

海吉布可用做画布，涂料和颜料和颜料可作画。

计算机自动配色机调色，以保证涂料颜色标准的统一。

胶的特点：

1. 与海吉布上的浆体产生化学反应，非常紧密地结合为一体。

2. 由天然物质制成，对人体无害。

涂料的特点：

1. 有硫酸钡成分，可起到阻燃作用。

2. 与海吉布表面形成紧密的分子结构，水不能以液态形式透过，透气好。

3. 覆盖力强。

4. 涂料耐水擦洗千次，且防污性好。

5. 属环保型涂料，对人体无害。

六、施工条件

因本产品属天然材料，故对于施工现场的温度有一定要求：施工现场温度在5°C以下的，不宜施工（可在采取人为升温之后施工）：施工现场温度在5°C---15°C的，注意保温，并请务必关好门窗，注意不能让室外的冷风吹到未干透的墙面；施工温度在15°C以上的，可适当

通风。

施工过程中，每一步都要干透。

涂刷每一遍涂料之前必须充分搅拌（用电动搅拌器），否则将会影响海基布表面效果。188+6538+8922刘）