厂房车库1MM环氧砂浆平涂地坪漆

产品名称	厂房车库1MM环氧砂浆平涂地坪漆
公司名称	佛山市景秀装饰材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:景秀 型号:3
公司地址	广东省佛山市顺德区顺德大良德胜东路2号
联系电话	86-0757-27888117 13610336345

产品详情

佛山市景秀公司供应耐磨实用厂房车库1MM环氧砂浆平涂地坪漆 （1）环氧砂浆层施工
主要材料和机具：100目石英砂、滑石粉/石英粉、搅拌器、刮刀、打磨机、吸尘器、扫把等
施工方法：分别将 JotafloorSealer组份 A及组份 B严格按照表 2规定的配比混合搅拌均匀，然后按 1：1的比例缓慢加入对应要求的 100目石英砂搅拌均匀，再适当添加 20%～30%滑石粉/石英粉，充分搅拌后，将混和好的环氧材料按照配套体系适用的用量均匀刮涂，【用量即每平方米用量多少克、千克或升，具体 单位与料筒标记一致】；环氧砂浆层施工至少
12个小时后，需用磨机进行适度打磨，提高砂浆层面平整度，扫除多余砂粉。

佛山市景秀装饰材料有限公司 地址：广东佛山市顺德区大良大门工业区

财富电话：0757-27888117

网址：http://www.fsjingxiu.com

（2）环氧腻子层施工 目的：修补填平地面，提高地面平整度，增强地坪强度；主要材料及机具：
JotafloorSealer、滑石粉/石英粉、17号稀释剂、搅拌器、刮刀、台秤、打磨机、角磨
机、吸尘器、扫把等；施工方法：将 JotafloorSealer组份 A及组份 B严格表
2按照规定的配比混合搅拌均匀，然后按 1：1的比
例缓慢加入对应要求的滑石粉/石英粉，充分搅拌后，将混和好的环氧材料按照适用的用量均匀刮涂在砂浆层上。【用量即每平方米用量多少克、千克或升，具体单位与料筒标记一致】 环氧腻子层至少经过
12个小时后，进行适度打磨处理，并清理干净颗粒及灰尘。

（3）撒砂层施工

目的：增强地坪的耐磨性与防滑性； 主要材料和机具：JF Sealer、60
目石英砂/金刚砂、滑石粉/石英粉、搅拌器、刮刀、台秤、打磨机、 角磨机、吸尘器、扫把等
施工方法：分别将 Jotafloor Sealer 组份 A 及组份 B 严格按照表 2 规定的配比混合搅拌均匀，然后 按
30%的比例缓慢加入石英粉/滑石粉搅拌均匀，充分搅拌后，将混和好的环氧材料按照配套体系适用的用量均匀辊涂在砂浆层上，并同时使用 60
目石英砂进行撒砂，铺满整个坡道【用量即每平方米用量多少克、
千克或升，具体单位与料筒标记一致】；撒砂层施工 12 个小时后，需扫除多余砂粉。然后将 Jotafloor Sealer 组份 A 及组份 B 严格表 2 按照规 定的配比混合搅拌均匀，然后按
30%的比例缓慢加入石英粉/滑石粉，充分搅拌后，将混和好的环氧材料按
照适用的用量均匀辊涂在抛砂层上。

2.4、环氧面涂 目的：提供多样颜色选择及质感； 主要材料及机具：
JotafloorTopcoat、JotafloorGlassFlake、滑石粉/石英粉、17号稀释剂、搅拌器、耐溶
剂短羊毛滚筒、刮刀、台秤、打磨机、角磨机、吸尘器、扫把等；（1）停车位/行车道面漆施工方法：将 JotafloorTopcoat组份 A及组份 B严格表 2按照规定的配比混合搅拌均匀，然后将混和好的环氧材料按 照适用的用量均匀辊涂。【用量即每平方米用量多少克、千克或升，具体单位与料筒标记一致】辊涂环氧面涂层至少经过 12个小时后，再进行下一道面漆施工。 （2）坡道面漆施工方法： 将
JotafloorGlassFlake组份 A及组份 B严格表 2按照规定的配比混合搅拌均匀，然后将混和好的环氧材料 按照适用的用量均匀辊涂。【用量即每平方米用量多少克、千克或升，具体单位与料筒标记一致】辊涂环氧面涂层至少经过 12个小时后，再进行下一道面漆施工。