岱山县地磅安装/（地磅厂家）地磅价格

产品名称	岱山县地磅安装/（地磅厂家）地磅价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	鹰衡:14/16/18/20/22米 SCS:100/120/150/180吨 上海:规定可以定制
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地磅由4部分组成：称体，接线盒，仪表，传感器 。仪表有微打功能，可以打印小票，时间，日期，毛重，皮重。地磅可以选配大屏幕，电脑，称重软件，打印机等打印机：用于打印重量数据表单，一般是A4纸张。大屏幕显示器：3寸或5寸的，用于远距离及放大显示重量等数据。
称重管理软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。再者就是地磅的 分类

1. 按安装地分：无基坑、浅基坑

2. 按电子部件分：数字式、模拟式

数字式地磅是比较先进的一种地磅规格，可以防别人动手脚，防二次雷击，其抗能力远大于模拟信号数百倍，解决传输信号弱等问题，具备故障自动诊断，出错信息代码提示功能。

有的客户怕别人对自己的地磅动手脚，那么就建议安装数字式的地磅，可以防止别人动手脚，防雷击，而且信号比较强。更主要一点数字式地磅检修比较方面，因为数字仪表，上面有很明显的提示，比如1号传感器出故障，坏掉了，仪

表显示中会有个1出现，这时候您就可以排查下是线头松动，还是断了，自己就可以维修，减少不必要的

损失。

地磅常见问题分析：

1.如果出现地磅跳数，首先应该感觉是受潮了，打开接线盒看是否有水汽，如果有水汽，可以用电吹风烘干，如果烘过后还是不行，那就换接线盒。

2.如果出现重量不准，如果相差不大，那就寻找地磅仪表的校正程序，通过普通校正就可以达到重量准的结果。如果校正不过来，那么就把原因直接指向传感器。

3.如果出现货物放在秤上不显示重量，可以检查从地磅出来到仪表的那个数据线，90%是这个数据线出现断裂造成的，数据线当中有5根不同颜色的线，如果有看到断裂的地方直接去掉一截，然后把不同颜色的线接起来就可以了，接好后的线请用绝缘胶布包好。还有检查仪表背后的数据线小盒里的线是否脱焊，地磅里面接线盒里的线是否脱掉。如果不是线有问题，那就是传感器了。

电子地磅按工作原理分为模拟地磅和数字地磅两种。数字地磅称是主流。电子地磅厂家带大家了解如何检查数字地磅!

一、外观检查主要包括三个方面：

1、检查电子地磅秤体的承载能力。对秤体施加一定载荷，停留一定时间，观察秤体是否有明显变形；

2、检查基础施工。主要检查基坑是否平坦，基础是否水平，是否有裂缝和蜂窝，以及基础板是否水平和是否有空鼓；

3、检查安装质量。主要检查整个秤体是否平直；标度体与基坑是否相互摩擦；限界清除是否合理；对于多截面比例、截面和

截面

研磨是否牢固可靠；传感器和秤体是否保持水平和垂直，传力构件和传感器的受力面是否保持水平。数字地磅是淮安市一种新型称重仪器，具有称重速度快、精度高、显示直观、功能齐全等特点。适用于工业、商业、建筑、仓储等行业是仓储、货运站、市场等行业的理想测量仪器。