

仓库地面地坪漆做法及报价

产品名称	仓库地面地坪漆做法及报价
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

库地面由于需要经常行走铲车或者叉车等车辆，而且仓库内存放的都是一些重量很重的货物，所以就要求地坪漆必须具有承重、抗压特点。同时对于经常行走的车道需要进行特别的处理。下面介绍下我给出的仓库地坪漆设计施工方案。

设计方案：存放货物的区域采用环氧砂浆地坪漆，而车道采用环氧自流平地坪漆。1、基面处理。仓库施工环氧自流平地坪时，其素地处理需要满足基面强度在C25以上，地面必须平整不能有积水，要干净、密实等，要使地面达到这些要求，方能够进入正规的环氧地坪的施工流程。

仓库施工环氧自流平地坪时如果车间地坪基面存在下述情况，一定要及时处理：

首先，在地面缺陷面积较大的情况下建议采用磨削机进行地面打磨，如果面积较小，则可使用手工打磨，目的就是要确保地面的水泥附着物全部清除干净。如果地面状况良好，就可以使用喷砂机进行整体打磨，使得基面呈现均匀的粗糙面，有利于涂层的附着。

其次，如果地面是平整的却有油污，建议使用酸洗法，就是使用盐酸先将地面清洗干净，盐酸的浓度在10~15%就可以，等到地面不再产生气泡变可以用水冲洗，冲洗过程中可以使用毛刷。这种方法可以使地面变得比较细致，泥浆层也会被清除。施工环氧树脂自流平地坪一定要确保地坪基面处理妥当，避免因小失大情况的发生。2、滚刷环氧底漆。检查：

检查基层处理是否达到要求，在涂施底涂前采用吸尘器及其它方法清理干净地面粉尘；

材料配制：按包装说明将计量准确，用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成底涂材料；

工艺：将配制好的底涂材料均匀适量倒入地面，用皮刮或镘刀刮匀；或辅助用长毛滚筒涂布。边角用毛刷完成。以上形成底涂。

要求：吸尘干净、配料准确、涂覆均匀无遗漏,涂布边界整齐。3、中涂层施工

中涂层是提高地坪强度、找平地面的行之有效的方法，一般已涂底油的部位施工完毕约24h，且可以行人后方可施工中涂层。中涂主剂使用聚氨脂环氧双组分硬化主剂，由甲、乙组分组成，使用时先将乙组分充分摇动拌匀，再按所需量将甲、乙组份以1：1（重量比）混合，放置约10min即可使用，调和后的漆应在3h内用完，否则易变稠胶凝，影响质量。1mm浅灰色环氧地坪中涂层施工：先将中涂主剂配套的甲、乙组分按配比搅拌均匀，再加入1~3倍石英粉，用电动充分搅拌均匀，制成环氧腻子。先用溶剂型环氧中涂料刮第一遍；后用已调配

好掺加细石英砂中涂料刮第二遍；待砂浆层完全固化后，用石英粉调中涂料刮最后一遍腻子，其主要目的是修补砂浆面存在的细小孔隙，使整个基面平实。砂浆层要求石英砂分布均匀，表面平实，无突起、无漏刮现象；每一次刮的厚度不得超过 1 mm。每刮一层砂浆，待完全固化后，视涂层的平整度决定是否打磨，但最后一层封闭腻子完全固化后，应将腻子面层打磨平实光滑，不能有一点突起或一丝孔隙，打磨完毕后彻底清扫灰尘。

4 mm 环氧彩砂地坪中涂层施工：先将规格 80 ~ 120 目石英彩砂计量加入搅拌器中，再将配套的甲、乙组分按配比搅拌均匀的中涂主剂加入，开动彩砂搅拌器搅拌均匀。调整摊铺机到适当高度，将搅拌好的彩砂料倒入摊铺机中，确保摊铺厚度要均匀一致，用塑胶刀片抹平机在摊铺好的彩砂上粗抹，在出现缺陷的地方用手工补料，再充分细抹收光，对边角和摊铺机没有铺到的地方用手工摊铺，人工辅助将表面收平整，再用 2 m 直尺检测平整度，直至间隙小于 2 mm，不得留下踩踏痕迹。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/65.html>