

体育健身器材厂家上门安装

产品名称	体育健身器材厂家上门安装
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/件
规格参数	品牌:昌冠 材质:Q235 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

健身器材路径器材体育器材安装调试方案1) 安装调试人员为了保证项目的顺利实施, 我公司配备了多个安装小组, 另外各省各网点都会

体育器材安装调试方案

健身器材路径器材体育器材安装调试方案

1) 安装调试人员

为了保证项目的顺利实施, 我公司配备了多个安装小组, 另外各省各网点都会在当地组织经验丰富的安装人员配合当地的器材安装工作。公司负责本次项目安装和售后服务人员均具备3年以上相关工作经验, 并持有认定的资格证书或公司的上岗证。

2) 安装调试方案流程

- 1、勘察安装场地: 积极跟获赠点联系, 并现场跟获赠单位沟通确定安装地点。
- 2、确定安方案在跟获赠单位沟通的基础上, 科学合理的制定安装方案, 并得到获赠单位的认可。
- 3、现场场地地处理: 平整场地, 清除杂物, 施工材料的准备。
- 4、基础土方施工: 严格按照器材安装规定进行基础处理, 时间控制在2小时以内。
- 5、器材的组装: 对室内路径进行级装, 时间控制在2小时内。
- 6、器材的安装: 将组装好的器材准确放入基础坑预埋件。

- 7、浇注混凝土：将搅拌好的混凝土进行浇注。
- 8、器材的调试：混凝土浇注完毕后，使用工具按照要求对器材进行调试、固定。
- 9、安装场地的恢复：调试完毕后将施工场地清理干净。
- 10、器材的清洁：将器材表面施工过程中留下的水泥、脏物用水清理干净。
- 11、器材维护知识培训：对受赠方指定的专人进行维护培训并发放简易工具。
- 12、器材的看护：安排专人对器材进行72小时的看护，直到混凝土干透。
- 13、器材的验收：以上工序完成后，由受赠单位组织验收并签署意见。
- 14、安装质量的抽查：由项目组对安装的工程进行不定期抽查。

(3) 按照国标GB19272-2011标准，器材安装调试要

1施工准备

11 浇注器材地基所使用的混凝土强度不低于C20，准备标号不低于425#的水泥、粒径为25~32cm的石子及水和沙子；冬天需加防冻剂，比例为：水泥:防冻剂=10:1（单位：kg）。

注：安装前根据器材使用说明书确定需铺设缓冲层的产品，并按照器材使用说明书的要求准备足够的缓冲层用沙子或其它材料，缓冲层用沙子颗粒大小0.2~2mm。

12 用电：220V或380V（根据场地确定）。

2施工

2.1 土建施工

查看器材使用说明书，确认该产品是否需要缓冲层，根据下列要求进行土建施工，坑体不得处置为上大下小的形状。

2111根据器材使用说明书的要求在器材安装位置挖出缓冲层坑体，对于地表无铺设层或铺设草坪的地面，从地表测量；对于有其它铺设层的地面，则需将铺设层按器材使用说明书要求的缓冲层形状进行切割后挖出坑体，坑体从铺设层表面测量。

2112 在器材安装位置按表2中的尺寸挖出器材安装基坑，坑体需从缓冲层坑体底部向下测量；若器材为多立柱结构，则需根据器材使用说明书上标示的立柱间距和位置，在每一立柱位置分别挖出安装基坑。

在器材安装位置按表2中的尺寸挖出器材安装基坑，对于地表无铺设层或铺设草坪的地面，从地表测量；对于有其它铺设层的地面，则需将铺设层按表2中的基坑尺寸形状进行切割后挖出坑体，坑体从铺设层表面测量；若器材为多立柱结构，则需根据器材使用说明书上标示的立柱间距和位置，在每一立柱位置分别挖出安装基坑。