

# 车间环氧树脂地坪漆施工流程有几个步骤

产品名称	车间环氧树脂地坪漆施工流程有几个步骤
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

## 产品详情

环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。车间环氧树脂地坪漆施工流程有几个步骤？

- (1)基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力;
  - (2)底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;
  - (3)中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;
  - (4)面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘;
  - (5)面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。
- 车间环氧树脂地坪施工应该注意以下细节：

### 一、清洁地板

在桶里面加入洗洁精同时装满水在加入地板脱脂剂，然后用拖把地拖干净，再用清水冲洗，等待干燥。

### 二、修补地面

地面总有很多坑坑洼洼，这是需要修补的，可以用混凝土复化合物进修修补，并用油灰刀将表面铲平，再次等待修补的地方干燥。

### 三、地面上漆

将环氧地坪漆按照说明的一定比例进行搭配，然后通过专业的环氧地坪工具进行涂漆，保障地面涂漆均

匀。不能一次全部上完涂漆，隔15分钟上一次漆。

#### 四、气泡注意

在为地面上漆时会有气泡的产生，所以在搅拌环氧地坪漆时，需要均匀搅拌并且速度不可以过快，减少气泡的产生。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/78.html>