

预制围墙模具定义 鑫鑫模具 电力围墙模具使用过程

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 预制围墙模具定义 鑫鑫模具<br>电力围墙模具使用过程 |
| 公司名称 | 保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂             |
| 价格   | 5600.00/个                   |
| 规格参数 | 规格:常规                       |
| 公司地址 | 保定市东郊工业园区                   |
| 联系电话 | 17325538666 13403121185     |

产品详情

保定鑫鑫电力围墙模具使用过程 将底座I放置在浇筑台上的两块铺有玻璃纤维网的基准板间，再将立柱2—端通过底座I上的卡槽4安装在底座I上，通过自动上料机向模具内浇筑混有聚苯颗粒的泡沫混凝土，浇筑完成后将上盖3通过卡槽4卡在立柱2另一端，成型，通过拉手6将成型好的模具拉出，脱模，本实用新型结构简单，通过卡槽4将立柱2的两端分别固定在上盖3及底座I上，保证泡沫混凝土在浇铸过程中模具固定不动，提高浇筑的质量，提高玻璃纤维聚苯泡沫混凝土保温墙板的质量稳定性。墙板模具的迅猛发展势头如万马奔腾，全国各路厂家纷纷介入墙板模具行业。墙板模具是工业上去应用广的模具，而且墙板模具复杂，因此墙板模具热处理工艺种类繁多。