

环氧地坪漆工程施工中的注意事项

产品名称	环氧地坪漆工程施工中的注意事项
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

[环氧地坪漆工程施工中的注意事项](#)

应由专业施工人员按规定进行施工。

混凝土强度应大于21.0Mpa，含水率应小于8%，平整度应小于2mm/M，表面要求坚硬、平整、不得有脱层、裂缝、油污、坑洞起砂现象,并做断水处理。

表面必须经过打磨、除尘、除油污、干燥，以使涂层能够达到最佳粘接效果。

施工时现场湿度应低于RH85%，温度应在10℃以上，如不符合此标准，请停止施工或改用其它低温耐湿产品以免表层不干或发白。当施工温度低于10℃时，应选择相应的冬季产品。

阴阳角应作成圆角。

可能有地下水渗透的基层部位，应先进行防水处理。较潮湿处先以瓦斯喷灯或太阳灯烘干后，再涂布底漆或选用特殊底漆。

地面灰尘须彻底清除，以确保底漆之接着效果。

施工场所若有垂直面或踏脚线时，应先用胶带标线，垂直面先进行施工。

配料时应根据说明适当配制，在使用期内用完，以免浪费。

环氧树脂的各层涂料若有超出有效接着时间，须将材料表面打粗并处理干净，涂上一层底漆（依间隔时间长短），再进行上层涂料施工。

溶剂型材料混合均匀后，熟化10~20分钟后施工可达更好效果。

涂布发现砂粒或其它杂质时，应立即清除。

材料存放于露天处时，应将其整齐堆放在栈板上，并以PVC胶布覆盖，以免材料进水。

面涂施工时应保持环境清洁，以免影响涂膜外观。

施工完毕后，请及时清理机器及工具。

施工完毕7天后达到最高强度，可使用。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/94.html>