

# 运动地板价格新闻//幼儿园塑胶地板量大从优

产品名称	运动地板价格新闻//幼儿园塑胶地板量大从优
公司名称	成都净亿建材有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:净亿PVC 规格:16mm-5.0mm 包装:40平方/卷
公司地址	成都市金牛区金泉街道两河路555号
联系电话	028-86914426 15756283739

## 产品详情

宜春市地胶板PVC塑胶地板、地板胶、胶地板、地胶、运动地板、舞蹈地板、舞蹈地胶) 哪里有卖多少钱一平方效果怎么样厂家直销专业的施工团队让您无后顾之忧 净亿地坪专家--服务专线 15756283739 蒋经理

近年来,老百姓的生活水平不断提高,对生活的品质的着更高的要求,所以地胶板也常在人们的日常生活可以见到,通过近年来的创新和发展,它已经慢慢的在传统地面装饰中占有一席之地,已经成为当下非常流行的一种新型轻体地面[装饰材料](#)

,地胶板的应用非常广泛,像我们常见的:家庭、学校、医院、办公楼、公共场所、工厂、超市、商业、体育场馆等各种公共场所都会出现它的身影。那么大家对地胶板的施工工序有哪些可能不太了解。在地胶板安装过程中我们应该注意一些什么呢?地坪专家净亿建材在这里简单的给大家说说地胶板安装的步骤跟过程。

### 原始地面的处理

在地胶板安装面我们需要对原有地面进行找平处理!地胶板安装要用地坪打磨机用适当目数的磨片对地面整体打

磨一遍,去掉原有基层

表面的垃圾、化学溶剂、油渍、密闭剂、固化物、沥青、[胶水](#)

等残留物,一些有凸起、疏松、有异样的地面也必须去除。再用吸尘器对地面进行吸尘处理,还要注意一些裂缝处,必须用填缝剂填满。封固一些经吸尘清扫后仍无法彻底去除的浮尘,经过以上步骤才能保证自流平与原始基础底面结合彻底!

### 自留平找平

对原地基层底面经过除尘填缝等处理后,为了让地胶板安装后更加美观和地和在后期使用过种中更加经久耐用,还在用净亿自流平对地面做最后的找平,自留平找平也是地胶板施工中最不能忽视和省略的一

步。施工过程中为避免现场搅拌和水泥砂浆强度和收缩性，确保自流平施工中没有明显的接缝可以与原始地面紧紧的粘在一起。我们在施工前还必要再原地基层上均匀的涂上一层界面剂，等界面剂干燥和表面没有积液后才可以施工。为确保自流平搅拌均匀，一定要800W或以上的大功率搅拌机，分两次搅拌。中间需停留一分钟。充分搅拌后才能使用！

## 地板铺设

地胶板在施工的时候对已经剪裁出来的地板要竖立放置，将同一卷的材料用在同一区域避免造成色差。颜色不同和批号不同的材料切记不可放在个一起。为色差减少使用多卷相同颜色材料，最安全应该是一个批次的，按照卷号顺序进行铺设。如果在地胶板施工中采用的是多批次同色材料，注意不要将不同批号材料并列铺设。在地胶板施工中要用的材料一定在使用前铺开旋转18小时以上，这样就能确保地胶板记忆还原性。

## 地板焊接

整个地胶板铺设过程的最后一步就是焊接。焊接时间应是在地板铺设完后的24小时，地板胶水在完全干透后。在焊接过程中开槽一定使用电动开槽机或者手动开槽机也行。为了是地板间的缝隙焊接牢固，开缝是不能开到地板的底部，公认的合适开槽深度为地板厚度三分之二为宜。有时在开槽器无法开刀到地板的底部时，我们也可以使用手工开槽刀开出相同的深度。最后在焊接地板之前，一定要清除槽内一些残留的碎屑。焊接好在焊条半冷却的情况下进行初次铲平，等焊条安全冷却后，在最后铲到与地板同一高度即可、注意在铲平过程中不能伤到地板！

## 地胶板施工条件

现在大多施工队为了追求效率，全然不顾地胶板铺设的一些必要条件 净亿建材就为大家介绍下地胶板的一些施工条件。我们要确保室内温度在14 到26 之间位最好的施工温度；当然还有一个最基本的就是在施工时必须确保水电进场，保证都能正常使用；现场还要用材料堆放处，不可随意放置在人流量大的地方以免对地板造成损伤。施工过程中严控闲杂人员进入施工场地。很多时候工地上都是多工种交叉施工对于地板铺设的美观度也是一个不容小视的问题。

**（PVC塑胶地板、地板胶、胶地板、地胶、运动地板、舞蹈地板、舞蹈地胶）哪里有卖 多少钱一平方 效果怎么样 厂家直销 专业的施工 让您无后顾之忧**

2016年装修建材市场“红红火火”，但与之相对应的是装修类产品在所有房屋建材类产品中凸显的消费投诉问题，在2016年的搜索引擎中，围绕装修建材的维权事件经常成为媒体热点，一些劣质装修建材产品的猖獗一定程度上加深了公众对于装修建材行业的刻板成见。中消协数据统计显示，2016年房屋建材类总投诉数量为28091件，比2015年投诉数量(22858件)增加了5233件，较2015去年投诉比重提高0.74%。在房屋建材类中，装修建材类的投诉占比为48.84%，接近房屋建材类总投诉量的一半。