

龙海拉森钢板桩工程|钢便桥施工

产品名称	龙海拉森钢板桩工程 钢便桥施工
公司名称	福建闽昊建筑工程有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:福建钢板桩施工公司 型号:3型, 4型钢板 长度:6米, 9米, 12米, 15米钢板桩
公司地址	福州市仓山区盖山镇江边村
联系电话	18620121198 13926277787

产品详情

龙海拉森钢板桩工程|钢便桥施工18620121198 谭总 18850962798 福建闽昊建筑工程有限公司创建于2000年是国内一家专业地基与基础及土方工程施,拉森钢板桩工程施工承包综合性专业钢板桩工程公司。同时也是国内致力于钢板桩市场技术推介与开发具备实力的企业。(业务范围:广东省,湖南省,福建省,江西省,广西省内等各地级市均有钢板桩基础工程队伍)

钢板桩围堰内支撑系统的制作与下放:

为了既能保证内支撑的制作精度,又有利于内支撑的安装,将各个部件在钢结构加工厂制作,现场拼装成整体,待检验合格后,利用设置在钢护筒上的吊挂系统整体下放至设计标高,然后潜水员下水摸清下放到位的内支撑与钢板桩间是否存在间隙,对存在间隙的进行抄垫。<http://www.zhenghon.cn/>

钢板桩围堰 采用吊架悬挂下放内撑系统。下放步骤:

(1) 在桩基施工平台留下的两侧的两组贝雷桁架上面,横向再对应内撑的节点位置放置4组贝雷桁架,作为吊架系统。厦门钢板桩施工公司,三明钢板桩施工公司,泉州钢板桩施工公司,石狮钢板桩施工公司,漳州钢板桩施工公司,晋江钢板桩施工公司,武夷山钢板桩施工公司,龙岩钢板桩施工公司,宁德钢板桩施工公司,莆田钢板桩施工公司,

(2) 用钢丝绳与手拉葫芦在节点位置吊住两道内支撑,两道内支撑之间在围图上加设钢筋联接,以便下放。

(3) 起吊内支撑系统,拆除内支撑制作平台,缓缓一起下放两道内支撑。当上层内支撑到位置后,固定上层内支撑,再通过围图上设置的钢筋联接缓慢下放第二道内支撑。在下放内支撑的过程中(即

第二道内支撑到位前)，围堰内不得抽水。当第二道内支撑到位后，由潜水员下水固定内支撑，并与钢板桩支撑紧密。

（4）当内支撑下放到位及基底清淤垫平后，即可浇筑水下封底砼，待封底砼达到设计强度后，即可抽光围堰中的水，抽水过程中，加强观察，防止内支撑及钢板桩变形过大，如发现过大变形，应停止抽水，加固内支撑系统。

施工过程中及施工完毕后，检查内支撑系统的圈梁及内支撑钢管有无裂缝。围堰内人员应做好安全措施，如穿救生衣，做好上撤的通道与准备工作。

龙海拉森钢板桩工程|钢便桥施工福建闽昊建筑工程有限公司钢板桩工程一级施工企业,拉森钢板桩施工公司