

电厂煤棚网架 储料棚网架结构 徐州先禾公司

产品名称	电厂煤棚网架 储料棚网架结构 徐州先禾公司
公司名称	徐州先禾钢结构网架工程有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:先禾 型号:Q235
公司地址	江苏徐州
联系电话	0516-85887982 18652208298

产品详情

第1条：钢材材质必须符合设计要求，如无出厂合格证或有怀疑时，必须按现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205的规定进行机械性能试验和化学分析，经证明符合标准和设计要求后方可使用。混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ204的要求。

第2条：网架的制作与安装，应符合《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91并编制施工组织设计，在施工中必须认真执行。

第3条：网架制作安装：验收及土建施工放线使用的所有钢尺必须标准统一：丈量的拉力要一致。当跨度较大时，应按气温情况考虑温度修正。

第4条：焊接工作宜在工厂或预制拼装场内进行，以减少高空或现场工作量。现场的钢管焊接应由四级以上技工进行，并经过焊接球节点与钢管连接的

全位置焊接工艺

考核合格方可参加施工。当采用焊接钢板节点时，应选择合理的工艺顺序，以减少焊接变形及焊接应力。

第5条：网架的安装方法，应根据网架受力和构造特点，在满足质量：安全：进度和经济效果的要求下，结合当地的施工技术条件综合确定。

第6条：安装方法选定后，应分别对网架施工阶段的吊点反力：挠度：杆件内力：提升或顶升时支承柱的稳定性和风载下网架的水平推力等项进行验算，必要时应采取加固措施。施工荷载应包括施工阶段的结构自重及各种施工活荷载。安装阶段的动力系数：当采用提升法或顶升法施工时，可取1.1；当采用拔杆吊装时，可取1.2；当采用履带式或汽车式起重机吊装时，可取1.3。

第7条：无论采用何种施工方法，在正式施工前均应进行试拼及试安装，当确有把握时方可进行正式施工。

第8条：在网架结构施工时，必须认真清除钢材表面的氧化皮和锈蚀等污染物，并及时采取防腐蚀措施。

不密封的钢管内部必须刷防锈漆，或采用其他防锈措施。焊缝应在清除焊渣后涂刷防锈漆。不得以考虑锈蚀而在设计施工中任意加大钢材截面或厚度。