天津篮球场塑胶地面施工-室外地坪漆安装、地胶

产品名称	天津篮球场塑胶地面施工- 室外地坪漆安装、地胶
公司名称	天津鼎信昌达体育设施贸易有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:鼎信 型号:dx30 颜色:红、绿
公司地址	天津市南开区北马路与西马路交口东南侧天康园2号楼1门2902
联系电话	15022296496

产品详情

天津篮球场塑胶地面施工-室外地坪漆安装、地胶

篮球场施工（硬地丙烯酸）

施工流程

1、加强型封闭防水底漆

在基础处理完毕后，确保场地已干燥和干净后，可用专用刮刮上一层加强型封闭防水底漆，封闭水泥地基，防止水泥与丙烯酸层发生酸碱中和，确保面层涂料与地基有很好的粘接力。注意：加强型水性底漆只需要薄薄刮一层，太厚会导致底漆起膜，影响产品与地基的粘结度。

2、填 充 层（封闭层）

按标准配比，将填充层涂料中加入粗石英砂、水及少量水泥，用搅拌机搅拌均匀后刮涂4遍，使地面达到网球场的平整度要求。专用材料填充于地面上，每次填充的厚度不可太厚。

3、纹理层（面层涂料加砂层）

丙烯酸色料掺入石英砂全场涂刮2层。加入石英砂混合，使面层有均匀一致的纹理效果，能增加色涂层耐

磨力及调节球速，使球场符合网球使用标准即球场表面粗糙。纹理层应以垂直于球场底线的方向刮涂。

4、终饰层（面层涂料不加砂层）

以丙烯酸色料兑水，不加砂，用搅拌机充分搅拌均匀，刮涂于地面，2层。刮涂用专用橡胶刮耙，平行于球场底线刮。“卡普斯”丙烯酸色料终饰层使得色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,使球场面层更美观耐久。干透及养护至少需24小时。

划 线

按国际标准测量弹线（用粉笔），用贴胶纸机将胶纸按弹线紧粘在地面上。刷一层白色划线漆。“卡普斯”划线漆的白色专用于球场划线，颜色醒目，耐久，附着力强。

天津篮球场塑胶地面施工-室外地坪漆安装、地胶

篮球场施工（注意事项）：

1、新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工；

2、调配涂料时必须充分搅拌均匀；加水搅拌浆料时，水不能一次性加入，必须边搅拌边缓慢加入，以避免浆料体系中石英砂沉淀。

3、底料刷涂前，需保证地面干燥；每一层施工

4、下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工；

5、室内场地应保持良好的空气流通；

6、面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间；

7、场地铺
设完工后需保持7
天以上才能投入使用天津篮球场塑
胶地面施工-室外地坪漆安装、地胶
https://shop150430631.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.1-c.w5002-13629202587.2.DuAwJ9