天津丙烯酸篮球场-塘沽塑胶网球场施工

产品名称	天津丙烯酸篮球场-塘沽塑胶网球场施工
公司名称	天津鼎信昌达体育设施贸易有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:鼎信 型号:dx30 颜色:红、绿
公司地址	天津市南开区北马路与西马路交口东南侧天康园2号楼1门2902
联系电话	15022296496

产品详情

天津丙烯酸篮球场-塘沽塑胶网球场施工

塑胶篮球场

施工方法

1. 5mm塑胶铺设施工方法是采用两步施工法进行铺设的。

底层黑胶粒层，摊铺厚度为2-3mm，将其固化后，在黑色橡胶粒层再喷涂厚度为2-3毫米的EPDM胶粒同面漆的混合层。工艺简图：清扫场地 → 防水底漆涂布→粘结层涂布 → 黑胶粒底层摊铺 →固化 →面层配料 → 混合搅拌 →面层喷涂→ 测量画线 →检测点线 →竣工。

塑胶篮球场

天津丙烯酸篮球场-塘沽塑胶网球场施工

施工方案的说明

配料、搅拌： 1、施工队进场后，首先清点所有材料的品种及数量，列出清单，并交监理签字。 2、检查搅拌机、推料车等机械设备是否运转正常，发现问题及时修理。对现场的材料进行抽查检验，每个批号做一块测试试片。发现材料变质、变色应停止使用。如有沉淀，使其均匀。
3、配料时要保持配料区域的清洁卫生，粘有胶液的杂物不可乱丢乱放，以免污染环境。 4、配料人员要认真清点原材料的品种、型号，确认与施工现场所需材料相同，才能将材料堆上放料架，排列整齐，桶口向下备用。 5、放料时首先放出桶内气体，再打开桶口，将胶液放入干净的倒料桶内。 6、黑胶粒底层控制在2-3mm，施工配比：预聚体：黑胶粒=1：6。催化剂适量，视气温变化而变化，一般为预聚体的千分之二。 7、甲乙组混合配比时，要分先后次序，首先将甲组倒入干净的搅拌桶内，再按配方要求倒入

比例的乙组。但注意倒料时，甲乙组任何一种胶液都要倒入搅拌桶底部中心位置，不能拖挂、飞溅，残留到搅拌桶的边缘，以免生胶倒入施工现场，造成恶果。 8、将配好的甲乙组胶液作均匀搅拌，待其搅拌均匀后加入配方定量的催化剂，继续搅拌，待均匀后再加入黑胶粒进行搅拌，均匀后，停止搅拌，此胶液可送入施工现场进行铺设。整个搅拌过程不可时间过长或过短，一般在2~3分钟为好。并做好配料桶次的记录，以便统计材料的用量。

天津丙烯酸篮球场-塘沽塑胶网球场施工
https://shop1487761571148.1688.com/?spm=a2615.2177701.0.0.zQZ2Kk